

## Przedmiar robót

L.p.	Specyfikacja techniczna	Poz. cenowa	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.		6.
1	D.00.00.00	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.1		00	Usunięcie roślinności ze skarp w bezpośrednim sąsiedztwie skrzydeł.	m <sup>2</sup>	2,5*5*4	50
2	D.05.03.01	<b>Nawierzchnia jezdni</b>				
2.1		20	Wykonanie obruku przy krawędzi nawierzchni na łuku za przepustem przy krawędzi nawierzchni	m <sup>2</sup>	0,5*30	15
3	D.08.05.01	<b>Odwodnienie</b>				
3.1		10	Wykonanie ścieków krawężnikowych przy krawędzi nawierzchni i skarpowych od strony Prosperowa	m		15
3.2		10	Wykonanie ścieku skarpowego	m		5
4	U 20.02.42	<b>Naprawa gzymsów</b>				
4.1		60	Uszczelnienie styków elementów betonowych gzymsu	m	4*0,5	2
5	U 20.02.45	<b>Balustrady stalowe na obiektach mostowych</b>				
5.1		53	Usunięcie osłabionej warstwy nawierzchniowej balustrady i wykonanie nowej warstwy farbami na bazie PUR	m <sup>2</sup>		2
6	M.23.53.03	<b>Naprawa sklepienia ceglanego</b>				
6.1		32	Wymiana konstrukcji drewnianej wzmocnienia sklepienia	m <sup>3</sup>	szacunek krażyny 8*(0,25*0,23)*(3,0+2,0+2,0+1,5+1,5) deskowanie 3,14*1,5*10,3*0,032	6
6.2		32	Wymiana skorodowanych cegieł sklepienia (ilość szacunkowa niemożliwa do określenia ze względu na przesłonięcie deskowaniem )	m <sup>3</sup>	szacunek 3,14*1,5*10,3*0,12 * 0,6	3,5