

Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo - Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia.

nr referencyjny: **ORG.271.1.2024**

Dąbrowa Biskupia, 29 maja 2024 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Dąbrowa Biskupia

ul. Topolowa 2

88-133 Dąbrowa Biskupia

Dotyczy sprawy: ORG.271.1.2024

W odpowiedzi na pytania dotyczące w/w postępowania Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytania ogólne do każdego z zadań:

1. Do kogo należy materiały z rozbiórek? Jeżeli do Zamawiającego, to jakie i gdzie należy je odwieźć?
Odp. Materiał z wykonanych z rozbiórek należy do Wykonawcy, w którego gestii leży zagospodarowanie lub zutylizowanie go, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Czy Zamawiający wymaga szacunku brakarskiego?
Odp. Tak.
3. Kto jest właścicielem drewna pochodzącego z wycinki? Czy Zamawiający obciąży kwotą wartości drewna Wykonawcę na podstawie szacunku, czy wymaga dowiezienia drewna pod wskazany adres?
Odp. Drewno pochodzące z wycinki należy do Wykonawcy. Zamawiający nie będzie obciążał Wykonawcy kwotą wartości drewna.
4. Prosimy o informację czy w ramach zadania należy zaprojektować i wykonać nasadzenia?
Odp. Tak.
5. Prosimy o podanie długości okresu ewentualnej pielęgnacji zieleni oraz o określenie jej zakresu.
Odp. Zamawiający wymaga od Wykonawcy pielęgnacji zieleni od wykonania nasadzeń do 12 miesięcy od odbioru robót. W zakresie dotyczącym pielęgnacji Zamawiający wymaga typowych zabiegów takich jak: utrzymanie, podlewanie, nawożenie, koszenie, cięcia pielęgnacyjne, wymiana roślin uszkodzonych i nie wykazujących oznak wegetacyjnych.
6. Prosimy o informację czy wymagany jest nadzór archeologiczny?
Odp. Wykonawca na etapie projektowania winien ustalić czy wymagany jest nadzór archeologiczny i pokryć ewentualne koszty jego ustanowienia i wykonania.
7. Prosimy o informację czy wymagany jest nadzór saperski?
Odp. Wykonawca na etapie projektowania winien ustalić czy wymagany jest nadzór saperski i pokryć ewentualne koszty jego ustanowienia i wykonania.

8. Prosimy o informację czy wymagany jest nadzór ornitologiczny?

Odp. Wykonawca na etapie projektowania winien ustalić czy wymagany jest nadzór saperski i pokryć ewentualne koszty jego ustanowienia i wykonania.

Dot. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia.

1. Dotyczy D-05.03.05 W STWIORB przedstawiono wymagania dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę wiążącą i ścieralną z nieaktualnych wytycznych technicznych WT-1, WT-2 2010. Przywołane instrukcje zostały zaktualizowane i zastąpione wymaganiami WT-1, WT-2 2014. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę wiążącą i ścieralną w oparciu o aktualne wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zaktualizowanych wskazanych dokumentów WT-1, WT-2 2014 do projektowania w-w bitumicznych, tj. w-wy wiążącej i ścieralnej

2. Dotyczy D-05.03.05 W STWIORB w pkt 6.2.1 tablica 5 oraz w pkt. 6.2.4 i 6.2.5 dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwę wiążącą i ścieralną wskazano częstotliwość wykonywania badań dla materiałów wsadowych tj. asfaltów, wypełniacza, kruszyw do mm-a niezgodne z obowiązującą normą PN-EN 13108-21 (Zakładowa Kontrola Produkcji). Prosimy o potwierdzenie, że badanie materiałów wsadowych należy prowadzić zgodnie z zapisami normy PN-EN 13108-21.

Odp. Zamawiający potwierdza, iż badania materiałów wsadowych zastosowanych do produkcji MMA i ich częstotliwość należy wykonywać w oparciu o Zakładową Kontrolę Produkcji zgodnie z PN-EN 13108-21 wskazaną w WT-2 2014 cz.1

Dot. Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo - Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia.

1. Wykonawca, odwołując się do swojego doświadczenia, zauważa, że bazowy termin jest krótki w odniesieniu do zakresu projektowego. W przypadku realizacji zadania w formule 'zaprojektuj i wybuduj' deklarowanie realizacji w podanym terminie jest trudne do wywiązania. Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wykonania zadania, w przypadku wydłużającego się procesu projektowego, spowodowanego czynnikami, na które Wykonawca nie ma wpływu np. terminy decyzji administracyjnych, pozyskania dokumentów takich jak decyzji środowiskowej, operatu wodno-prawnego itp.?

Odp. W ocenie Zamawiającego w przewidzianym terminie Wykonawca jest w stanie zrealizować zamówienie. W przypadku czynników niezależnych od Wykonawcy (np. przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji i zgód) Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia zmiany terminu wykonania zamówienia.

2. Czy zjazdy należy zaprojektować dla wszystkich działek zlokalizowanych wzdłuż planowanej drogi?

Odp. Tak należy zaprojektować dla wszystkich działek zlokalizowanych wzdłuż planowanej drogi.

3. Czy zjazdy na pola oraz do zabudowań mają mieć tą samą konstrukcję?
Odp. Zjazdy na pola mogą być wykonane z kruszywa natomiast wszystkie zjazdy do posesji zamieszkałych, domów muszą być wykonane z masy bitumicznej.
4. Proszę o podanie minimalnej szerokości planowanych zjazdów.
Odp. Minimalna szerokość zjazdów na pola musi wynosić 4,5 m natomiast zjazdy do posesji muszą mieć szerokość 4,5 m. Gdy istniejący zjazd był szerszy należy zachować jego szerokość.
5. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację. Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, na których będą wykonywane roboty budowlane związane z realizacją zadania opisanego w PFU?
Odp. Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, na których będą wykonywane roboty budowlane związane z realizacją zadania opisanego w PFU.
6. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację. Czy wszystkie istniejące działki, na których realizowane będzie przedsięwzięcie posiadają użytek dr - drogi?
Odp. Wszystkie istniejące działki, na których realizowane będzie przedsięwzięcie posiadają użytek dr – drogi.
7. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację. Czy dla przedmiotowego odcinka drogi jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego?
Odp. Dla przedmiotowego odcinka drogi nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
8. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dla odcinka drogi nie objętego Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Odp. Decyzja jest w trakcie przygotowania.
9. Wykonawca zwraca się z prośbą o umieszczenie Pozwoleń Wodno-Prawnych dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Odp. W ocenie Zamawiającego inwestycja dotyczy ewentualnego czyszczenia i profilowania istniejących rowów, a to nie wymaga wydania pozwolenia wodno - prawnego. Gdyby jednak było inaczej Wykonawca jest obowiązany taką decyzję uzyskać w ramach ceny ofertowej i terminu wykonania zamówienia.
10. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie. Czy w wyniku opóźnienia organów administracji publicznej, gestorów sieci lub innych podmiotów w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, warunków technicznych lub innych aktów, ponad terminy wskazane w Kodeksie postępowania administracyjnego lub innych wiążących przepisach lub procedurach, Zamawiający wydłuży termin realizacji zadania, jeżeli opóźnienie nie będzie wynikało z przyczyn leżących po stronie wykonawcy?
Odp. W ocenie Zamawiającego w przewidzianym terminie Wykonawca jest w stanie zrealizować zamówienie. W przypadku czynników niezależnych od Wykonawcy (np. przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji i zgód) Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia zmiany terminu wykonania zamówienia.

11. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację. Czy materiały stanowiące załączniki do PFU są dokumentacją wiążącą?

Odp. Tak, dokumentacja jest wiążąca.

12. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację. Czy zamieszczone badania gruntowo-wodne stanowią wiążącą część dokumentacji?

Odp. Zamieszczone badania gruntowo-wodne stanowią wiążącą część dokumentacji, jednakże jeżeli zajdzie konieczność uzupełnienia badań wykonawca musi je wykonać.

13. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie. Czy zapisy PFU odnośnie konstrukcji nawierzchni są wiążące i należy je przyjąć do wyceny?

Odp. Zapisy PFU odnośnie konstrukcji nawierzchni są wiążące i należy je przyjąć do wyceny.

14. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie zapisów PFU, iż pobocze należy wykonać z kruszywa łamanego frakcji 0/31mm grubości 15cm.

Odp. Potwierdzamy zapisy PFU, iż pobocze należy wykonać z kruszywa łamanego frakcji 0/31mm grubości 15cm.

15. Wykonawca zwraca się z prośbą o zamieszczenie mapy do celów opiniodawczych dla przedmiotowego zadania.

Odp. W ocenie Zamawiającego zamieszczone materiały są wystarczające do identyfikacji przedmiotu zamówienia, jego wyceny i wykonania.