



- Zgodnie z wytycznymi LWKZ:**
- projektem przewidziano odtworzenie boniowania w poziomie parteru budynku oraz na narożach kondygnacji wyższych, odtworzyć należy również obramowania okienne (zdjęcie archiwalne w załączeniu)
  - koniecznym jest zachowanie wystroju architektoniczno-sztukatorskiego elewacji, należy dokonać napraw i renowacji elementów (trójkątne naczółki oraz profilowane gzymsy w tym typu kostkowego),
  - renowację elewacji prowadzić z wykorzystaniem materiałów dostosowanych do historycznych
  - ściany zewnętrzne dopuszcza się docieplić od wewnątrz,
  - stolarka okienna i drzwiowa winna odtworzyć historyczne podziały czyli okien czteroskrzydłowych z profilowanym ślimieniem oraz listwą przyrykową oraz drzwi w konstrukcji ramowo-płycinowej
  - kolorystyka zostanie uściślona po wykonaniu przeglądu ścian z rusztowań. Po wykonaniu tynków przedstawione zostaną próby kolorystyczne i na ich podstawie, przy udziale przedstawicieli Konserwatora Zabytków, Inwestora oraz projektanta wybrany zostanie kolor.



**ELEWACJE**  
**Publiczna Szkoła Podstawowa**  
**im. Marii Konopnickiej w Gościkowie**  
**skala 1:100**




ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA ZACHODNIA

Obróbki blacharskie i orynnowanie z blachy stalowej powlekanej w kolorze zbliżonym do blachy ocynkowanej.  
Stolarka okienna w kolorze dąb złoty, stolarka drzwiowa w kolorze dąb złoty, drzwi prowadzące do piwnic RAL 8007

- 1 ściany - malowanie w kolorze piaskowym jasnym
- 2 detale architektoniczne - malowanie w kolorze białym
- 3 cokół - malowanie w kolorze piaskowym
- 4 podesty przed wejściami - płytki gresowe mrozoodporne

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026			 <b>P10</b>	Bransza <b>ARCHITEKTURA</b>	Skala 1:100
Projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	Architektura / konstrukcja 227/KL/72		Investor Gmina Świebodzin ul. Rynek 2 66-200 Świebodzin	Adres budowy Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Gościkowo 9 66-200 Świebodzin
Asystent projektanta:	Agnieszka Bąk	----	Rozdział projektu <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	Architektura 110/90/WŁ	Tytuł rysunku <b>ELEWACJE</b>		
Imię i nazwisko:		Specjalność / Nr uprawnień	Podpis: _____ Data opracowania: 14 październik 2020r.		