


Zgodnie z wytycznymi LWKZ:


- projektem przewidziano odtworzenie boniowania w poziomie parteru budynku oraz na narożach kondygnacji wyższych, odtworzyć należy również obramowania okienne oraz brakujący fragment gzymsu wieńczącego (zdjęcie archiwalne w załączeniu)
- koniecznym jest zachowanie wystroju architektoniczno-sztukatorskiego elewacji, należy dokonać napraw i renowacji elementów (trójkątne naczółki oraz profilowane gzymsy w tym typu kostkowego),
- renowację elewacji prowadzić z wykorzystaniem materiałów dostosowanych do historycznych
- ściany zewnętrzne dopuszcza się docieplić od wewnątrz,
- stolarka okienna i drzwiowa winna odtworzyć historyczne podziały czyli okien czteroskrzydłowych z profilowanym ślemieniem i listwą przymykową oraz drzwi w konstrukcji ramowo-płycinowej, w oknach w poziomie poddasza wprowadzić podział poprzez pionowy słupek
- kolorystyka zostanie uściślona po wykonaniu przeglądu ścian z rusztowań. Po wykonaniu tynków przedstawione zostaną próby kolorystyczne i na ich podstawie, przy udziale przedstawicieli Konserwatora Zabytków, Inwestora oraz projektanta wybrany zostanie kolor.



ELEWACJE  
Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Marii Konopnickiej w Gościkowie  
skala 1:100



ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA WSCHODNIA

Obróbki blacharskie i orynnowanie z blachy stalowej powlekanej w kolorze zbliżonym do blachy ocynkowanej.  
Balustrady wykonać jako matowe w kolorze zbliżonym do blachy ocynkowanej  
Stolarka okienna oraz drzwiowa - kolor do ustalenia z Inwestorem, Projektantem oraz Konserwatorem Zabytków, drzwi prowadzące do piwnic RAL 8007

- 1 ściany - malowanie w kolorze piaskowym jasnym
- 2 detale architektoniczne - malowanie w kolorze piaskowym jasnym
- 3 cokół - malowanie w kolorze piaskowym
- 4 podesty przed wejściami - płytki gresowe mrozoodporne

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026				Nr rysunku <b>P11</b>	Branda ARCHITEKTURA	Skala 1:100
Projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	Architektura / konstrukcja 227/KL/72			Inwestor Gmina Świebodzin ul. Rynkowa 2 66-200 Świebodzin	Adres budowy Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Gościkowo 9 66-200 Świebodzin
Asystent projektanta:	Agnieszka Bąk	----			Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANY	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Andrzej Paplerz	Architektura 110/90/WŁ			Tytuł rysunku ELEWACJE	
Imię i nazwisko:	Specjalność / Nr uprawnień	Podpis:			Data opracowania: 14 październik 2020r.	