


PRZEKRÓJ C - C

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej w Gościkowie

skala 1:100



- F** projektowane dwuwarstwowe pokrycie z papy :  
papa podkładowa + papa wierzchniego krycia  
projektowana izolacja termiczna - płyty wełny  
mineralnej gr. 25 (10 + 15)  
2 x papa  
szlichta  
styropian gr. 15 cm  
folia paroizolacyjna  
wypełnienie z keramzytu  
strop - płyta kanałowa
- G** warstwy podłogowe  
szlichta  
styropian  
strop - płyta kanałowa  
tynk
- D** szlichta  
podbudowa z betonu  
piasek zagęszczony  
grunt rodzimy

SG-042	Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych
Ściany w gruncie docieplić styropianem XPS300-035 o współczynniku $\lambda=0,035$ W/mK; do głębokości posadowienia budynku z zabezpieczeniem przy użyciu folii kubelkowej, grubość izolacji termicznej według części opisowej	

SZ-042	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne docieplić od wewnątrz płytami rezolowymi zintegrowanymi z płytami gips.-karton. w jednostronnej okładzinie z białego welonu szklanego o współczynniku $\lambda=0,021$ W/mK grubość izolacji termicznej wg części opisowej	

STR-D1	Stropodach niewentylowany
Stropodach niewentylowany docieplić twardymi płytami wełny mineralnej o współczynniku $\lambda=0,035$ W/mK z wykonaniem dwuwarstwowego pokrycia z papy, grubość izolacji termicznej według części opisowej	

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026			P9	Branża ARCHITEKTURA	Skala 1:100
Projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	Architektura / konstrukcja 227/KL/72		Investor Gmina Świebodzin ul. Rynkowa 2 66-200 Świebodzin	Adres budowy Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Gościkowo 9 66-200 Świebodzin
Asystent projektanta:	Agnieszka Bąk	-----		Rodzaj projektu PROJEKT WYKONAWCZY	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	Architektura 110/90/WŁ		Tytuł rysunku PRZEKRÓJ C - C	
Imię i nazwisko:		Specjalność / Nr uprawnień	Podpis:	Data opracowania: 14 październik 2020r.	