


RZUT PARTERU  
Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Marii Konopnickiej w Gościkowie  
skala 1:100




Zestawienie pomieszczeń		
L.P.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa (m²)
1/1	holl	26,87
1/2	sala lekcyjna	39,71
1/3	sala lekcyjna	56,30
1/4	sanitariaty	15,37
1/5	sanitariaty	12,14
1/6	przedśionek	3,08
1/7	śluza	4,38
1/8	klatka schodowa	4,60
1/9	holl	16,66
1/10	szatnia	29,14
1/11	szatnia	23,00
1/12	wc	2,60
1/13	wiatrołap	3,00
1/14	holl	20,90
1/15	klatka schodowa	4,63
1/16	schowek	1,20
1/17	sekretariat	9,78
1/18	pokój dyrektora	19,45
1/19	biblioteka	62,19
Razem:		355,00

**SZ-089** Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych  
Ściany zewnętrzne docieplić od wewnątrz płytami rezolowymi zintegrowanymi z płytami gips.-karton. w jednostronnej okładzinie z białego welonu szklanego o współczynniku  $\lambda=0,021$  W/mK grubość izolacji termicznej wg części opisowej

**SZ-062** Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych  
Ściany zewnętrzne docieplić od wewnątrz płytami rezolowymi zintegrowanymi z płytami gips.-karton. w jednostronnej okładzinie z białego welonu szklanego o współczynniku  $\lambda=0,021$  W/mK grubość izolacji termicznej wg części opisowej

**SZ-042** Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych  
Ściany zewnętrzne docieplić od wewnątrz płytami rezolowymi zintegrowanymi z płytami gips.-karton. w jednostronnej okładzinie z białego welonu szklanego o współczynniku  $\lambda=0,021$  W/mK grubość izolacji termicznej wg części opisowej

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026		 <b>P3</b>	Branda	ARCHITEKTURA	Skala	1:100
Projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		Architektura / konstrukcja 227/KL/72	Investor	Gmina Świebodzin ul. Rynekowa 2 66-200 Świebodzin	
Asystent projektanta:	Agnieszka Bąk	-----	Rocznaj projektu PROJEKT WYKONAWCZY			
Sprawdzający:	mgr Inż. arch. Andrzej Papierz	Architektura 110/90/WŁ	Tytuł rysunku RZUT PARTERU			
Imię i nazwisko:		Specjalność / Nr uprawnień	Podpis:			
			Data opracowania: 14 październik 2020r.			