


Zgodnie z wytycznymi LWKZ:


- projektem przewidziano odtworzenie boniowania w poziomie parteru budynku oraz na narożach kondygnacji wyższych, odtworzyć należy również obramowania okienne (zdjęcie archiwalne w załączeniu)
- koniecznym jest zachowanie wystroju architektoniczno-sztukatorskiego elewacji, należy dokonać napraw i renowacji elementów (trójkątne naczółki oraz profilowane gzymsy w tym typu kostkowego),
- renowację elewacji prowadzić z wykorzystaniem materiałów dostosowanych do historycznych
- ściany zewnętrzne dopuszcza się docieplić od wewnątrz,
- stolarka okienna i drzwiowa winna odtworzyć historyczne podziały czyli okien czteroskrzydłowych z profilowanym ślemieniem oraz listwą przyrykową oraz drzwi w konstrukcji ramowo-płycinowej
- kolorystyka zostanie uściślona po wykonaniu przeglądu ścian z rusztowań. Po wykonaniu tynków przedstawione zostaną próby kolorystyczne i na ich podstawie, przy udziale przedstawicieli Konserwatora Zabytków, Inwestora oraz projektanta wybrany zostanie kolor.



ELEWACJE  
Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. Marii Konopnickiej w Gościkowie  
skala 1:100




ELEWACJA POŁUDNIOWA



ELEWACJA WSCHODNIA

Obróbki blacharskie i orynnowanie z blachy stalowej powlekanej w kolorze zbliżonym do blachy ocynkowanej.  
Stolarka okienna w kolorze dąb złoty, stolarka drzwiowa w kolorze dąb złoty, drzwi prowadzące do piwnic RAL 8007

- 1 ściany - malowanie w kolorze piaskowym jasnym
- 2 detale architektoniczne - malowanie w kolorze białym
- 3 cokół - malowanie w kolorze piaskowym
- 4 podesty przed wejściami - płytki gresowe mrozoodporne

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026			 <b>P11</b>	Branda <b>ARCHITEKTURA</b>	Skala 1:100
				Inwestor Gmina Świebodzin ul. Rynkowa 2 66-200 Świebodzin	Adres budowy Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Gościkowo 9 66-200 Świebodzin
Projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	Architektura / konstrukcja 227/KL/72	Rodzaj projektu <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		
Asystent projektanta:	Agnieszka Bąk	-----	Tytuł rysunku <b>ELEWACJE</b>		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Andrzej Paplerz	Architektura 110/90/WŁ			
Imię i nazwisko:		Specjalność / Nr uprawnień	Podpis:	Data opracowania: 14 październik 2020r.	