


RZUT PIWNIC
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej w Gościńkowie
skala 1:100





Zestawienie pomieszczeń		
L.P.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa (m²)
0/1	pom. gospodarcze	31,23
0/2	pom. konserwatora	7,64
0/3	pom. techniczne - wodomierz/pompa ciepła	14,73
0/4	kotłownia	14,92
0/5	piwnica	33,55
0/6	piwnica	5,15
0/7	piwnica	11,64
0/8	pom. gospodarcze	7,98
0/9	pom. gospodarcze	7,97
0/10	pom. gospodarcze	0,00
0/11	pom. gospodarcze	0,00
Razem:		134,81

SG-042 Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych
Ściany w gruncie docieplić styropianem XPS300-035 o współczynniku $\lambda=0,035$ W/mK; do głębokości posadowienia budynku z zabezpieczeniem przy użyciu folii kubelkowej, grubość izolacji termicznej według części opisowej

SG-080 Ściany zewnętrzne kondygnacji podziemnych
Ściany w gruncie docieplić styropianem XPS300-035 o współczynniku $\lambda=0,035$ W/mK; do głębokości posadowienia budynku w części podpiwniczonej oraz do głębokości 100 cm poniżej poziomu terenu w części niepodpiwniczonej, z zabezpieczeniem przy użyciu folii kubelkowej, grubość izolacji termicznej według części opisowej

Legenda:

 otwór do замуrowania

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026		 P2	Brand	ARCHITEKTURA	Skala	1:100
Projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		Investor	Gmina Świebodzin ul. Rynkowa 2 66-200 Świebodzin	Adres budowy	Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Gośdkowo 9 66-200 Świebodzin
Asystent projektanta:	Agnieszka Bąk	-----	Rodzaj projektu	PROJEKT WYKONAWCZY		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	Architektura 110/90/WŁ	Tytuł rysunku	RZUT PIWNIC		
Imię i nazwisko / Nr uprawnień		Specjalność / Nr uprawnień	Podpis:	Data opracowania: 14 październik 2020r.		