






ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej w Gościkowie
skala 1:100



Zestawienie stolarki okiennej															
Oznaczenie na rysunku	O1/0	O2/0	O3/0	O4/0	O5/0	O6/0	O7/0	O8/0	O9/0	O10/0	O11/0	O12/0	O13/0	O14/0	O15/0
Schemat															
Wymiary w świetle osi (otworu)	Szerokość So [cm]	85	104	85	110	110	45	55	200	110	110	110	110	32	85
	Wysokość Ho [cm]	80	50	75	115	165	115	210	135	180	175	200	200	70	95
Ilość (szt.)	Plwnice	4	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Parter	-	-	-	-	6	1	2	2	4	7	-	-	-	-
	I piętro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1	1	-
	Poddasze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
	Razem	4	3	1	2	6	1	1	2	2	4	7	17	1	1
UWAGI:		Brak stolarki - stolarka do montażu		Brak stolarki - otwór do zamurowania		Stolarka drewniana - przewidziana do wymiany na PCV		Stolarka z PCV - przewidziana do wymiany na PCV z profilowanym śleniem i listwą przymykową		Stolarka z PCV - przewidziana do wymiany na PCV z profilowanym śleniem i listwą przymykową		Stolarka z PCV - przewidziana do wymiany na PCV z profilowanym śleniem i listwą przymykową		Stolarka z PCV - przewidziana do wymiany na PCV z profilowanym śleniem i listwą przymykową	

Zestawienie stolarki drzwiowej												
Oznaczenie	D1/0		D2/0		D3/0		D4/0					
Schemat												
Wymiary w świetle ościeży (otworu)	Szerokość So [cm]	110	90		165		160					
	Wysokość Ho [cm]	180	180		210/270		255					
Wymiary w świetle ościeżnicy	Szerokość S [cm]	110	90		150 (100 +50)		145 (100 +45)					
	Wysokość H [cm]	180	180		205/262		205/247					
Rodzaj skrzydła	P	L	P	L	P	L	P	L				
	1	-	1	1	dwuskrzydłowe		dwuskrzydłowe					
Ilość (szt.)	Płwnice	1	2		-		-					
	Parter	-	-		1		1					
	Razem	1	2		1		1					
UWAGI		Stolarka stalowa - przewidziane do wymiany na stalowe z wkładką termiczną		Stolarka stalowa - przewidziane do wymiany na stalowe z wkładką termiczną		Stolarka aluminiowa - przewidziana do wymiany na drewnianą, ramowo płycinową		Stolarka aluminiowa - przewidziana do wymiany na drewnianą, ramowo płycinową				

Wymagania stolarki drzwiowej ramowo-płycinowej:

- | | |
|--|--|
| – współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi | U = 1,3 W/(m²K) |
| – skrzydło o grubości 88 mm | |
| – wypełnienie skrzydła | pakiet termolizacyjny |
| – ościeżnica stała | min. 105 mm x 60 mm |
| – uszczelka na obwodzie skrzydła i ościeżnicy | EPDM |
| – cztery zawiasy regulowane | |
| – próg drewniany z ochronnymi listwami aluminiowymi | do ustalenia z Inwestorem, Projektantem i Konservatorem Zabytków |
| – kolor stolarki | |
| – | |
| – detale okuć oraz zamków | standardowe zgodne z normą europejską |
| – pakiet 3 szybowy 4-16-4-16-4 wypełniony argonem lub ksenonem z dwoma powłokami niskiemisyjnymi | |
| – pakiety powinny być trwałe nacechowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty | |

$$U = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

pakiet termoizolacyjny

wdła i ościeżnicy

- próg drewniany z ochronnymi listwami aluminiowymi

do ustalenia z Inwestorem, Projektantem i Konserwatorem Zabytków

- detale okuć oraz zamków

normą europejską

- pakiet 3 szybowy 4-16-4-16-4 wypiełniony argonem lub ksenonem z dwoma powłokami niskoemisyjnymi
- pakiety powinny być trwale nacechowane, posiadać aktualne atesty i certyfikaty

Wymagania stolarki drzwiowej stalowej:


- współczynnik przenikania ciepła
- blacha stalowa
- izolacyjność akustyczna
- klasa mechaniczna
- rodzaj uszczelki
- kolor stolarki
- detale okuć oraz zamków

$$U = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$$

R_w = 27 - 32 db
3 klasa

RAL 8007

standardowe, zgodne z normą europejską

Pracownia Projektowa J&J, Sp. z o.o. ul. Żelazna 6 24-100 Żelazna tel. kom. 667 533 003, 697 433 026			P12	Nazwa Inwestor	Architektura Gmina Świebodzin ul. Rynekowa 2 66-200 Świebodzin	Adres budowy Budynki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Gosiakowej 9 66-200 Świebodzin	Skala 1:100
Projektant: mgr inż. arch. Zbigniew Doktor		Architektura / konstrukcja 227/KL.72		Rozmiar projektu			
Asystent projektanta: mgr inż. arch. Andrzej Papierz		-----		PROJEKT BUDOWLANY			
Sprawdzający: mgr inż. arch. Andrzej Papierz		Architektura 110/00/WL		Tytuł rysunku			
Imię i nazwisko: Podpis:		Specjalność / Nr uprawnień		ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWN. Data opracowania: 14 października 2020r.			