


Pochylnia - przekrój poprzeczny
skala 1:10



- A**
- kostka brukowa gr. 6 cm
 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
 - podsypka z grubego piasku gr. 30 cm
 - grunt rodzimy (nasypowy), stabilizowany mechanicznie
- Ściany fundamentowe gr.20 cm posadzić na ławie stabilizującej z piasku zagęszczonego z warstwą chudego betonu.

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026			S2	Branża ARCHITEKTURA	Skala 1:10
Projektant:	mgr Inż. arch. Zbigniew Doktor	Architektura / konstrukcja 227/KL/72		Inwestor Gmina Świebodzin ul. Rynkowa 2 66-200 Świebodzin	Adres budowy Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Gościkowo 9 66-200 Świebodzin
Asystent projektanta:	Agnieszka Bąk	-----		Rodzaj projektu PROJEKT WYKONAWCZY	
				Tytuł rysunku SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE	
	Imię i nazwisko:	Specjalność / Nr uprawnień	Podpis:	Data opracowania: 16 listopad 2020r.	