



PODKARPACKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
35-016 Rzeszów, ul. Mochnackiego 4

WT.2370.8.2024

INFORMACJA O ZAPYTANIACH WYKONAWCÓW WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ZAMAWIAJĄCEGO -10

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

numer sprawy: WT.2370.8.2024

Nazwa zadania: „Budowa budynku Komendy Powiatowej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Brzozowie”

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1

Proszę o udostępnienie parametrów doborowych przepompowni ścieków szarych.

Odpowiedź 1

Minimalne parametry przepompowni ścieków szarych:

Maks. ciśnienie robocze PN - 1 bar

Min. temperatura przetłaczanej cieczy T_{min} - 3 °C

Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T_{max} - 40 °C

Temperatura otoczenia min. T_{min} - 3 °C

Maks. temperatura otoczenia T_{max} - 40 °C

ciśnienia akustycznego - 65 dB

Pojemność załączania V - 29 l

Dane silnika

Przyłącze sieciowe - 1~230 V, 50 Hz

Prąd znamionowy I_N - 4,1 A

Stopień ochrony - IP68

Faza - 1

Znamionowa prędkość obrotowa n - 2900 1/min

Liczba biegunów - 2

Rodzaj załączania - Bezpośrednio online (DOL)

Maks. częstotliwość załączania t - 30 1/h

Pobór mocy P₁(Q=maks.) wybranego wirnika * liczba pomp P₁ - 930 W

Tryb pracy (wynurzony) - S3-20%

Nominalny przepływ: **11.9 m³/h**

Pojemność zbiornika: **110 l**

Zamawiający ww. wyjaśnieniami koryguje odpowiedź WT.2370.8.2024 - Wyjaśnienia treści SWZ -6 z dnia 27.05.2024 r. – pytanie nr 5.

Pytanie 2

W udostępnionej dokumentacji przetargowej brakuje informacji o parametrach doborowych wentylatora dachowego WT dla sauny. Proszę o udostępnienie tych informacji.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że należy przyjąć wydajność wentylatora dachowego 60 m³/h.

Pytanie 3

Prosimy o informację, czy jest możliwe stosowanie zamienników dotyczących mebli, np. blaty biurek gr. 25 mm lub inne grubości płyt?

Odpowiedź 3

Zamawiający informuje, że dopuszcza blaty o grubości min. 25 mm.

Pytanie 4

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga złożenia łącznie z ofertą kart, certyfikatów i próbników dotyczących wyposażenia?

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, że udzielono odpowiedzi wyjaśnieniami WT.2370.8.2024 - Wyjaśnienia treści SWZ -8 – z dnia 28.05.2024. – odpowiedź nr 15.

Zamawiający informuje, że dokonuje korekty zapisu w zakresie dołączenia do oferty kart katalogowych produktów dla wyposażenia znajdującego się w załączniku WT.2370.8.2024 - tj. „nie wymaga dołączenia do oferty kart katalogowych produktów dla wyposażenia znajdującego się w załączniku WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia PSP Brzozów.”

Pytanie 5

Zestawienie stolarki i ślusarki w projekcie technicznym nie zgadza się z rzutami, co uniemożliwia wycenę. Prosimy o udostępnienie poprawnych rysunków.

Odpowiedź 5

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Aktualny załącznik stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki.

Pytanie 6

Prosimy o udostępnienie szczegółowej specyfikacji listew ściennych i podłogowych opisanych w przedmiarze.

Odpowiedź 6

Wymienione w przedmiarze branży budowlanej listwy progowe należy zastosować jako typowe systemy kryjące dostosowane do odpowiednich nawierzchni posadzek podłogowych, zapewniające parametry użytkowe wymagane dla obiektów użyteczności publicznej. Natomiast pozostałe listwy wymienione w przedmiarze do wykonania cokołów wyoblonych z wykładziny PCV stosować listwy wyobleniowe.

W wykładzinie PCV w miejscach podziału na pola dylatacyjne stosować listwy dylatacyjne z wypełnieniem w kolorze wykładziny.

Pytanie 7

Z uwagi na konieczność szczegółowej wyceny dużej ilości wyposażenia, którego zestawienie zostało udostępnione w dniu 22.05.2024 oraz okres urlopowy, który w znacznym stopniu utrudnia uzyskanie szybkiej wyceny od dostawców i podwykonawców, zwracamy się z ponowną prośbą o zmianę terminu składania ofert na 12.06.2024.

Odpowiedź 7

Zamawiający zgodnie z załącznikiem WT.2370.8.2024 - Zmiana treści SWZ 4 opublikowanym 4.06.2024 r. wskazujący na termin otwarcia ofert 17.06.2024 r.

Pytanie 8

Prosimy o podanie właściwych warstw termoizolacji oraz pokrycia dachowego.

Odpowiedź 8

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Aktualny załącznik stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki. Ponadto udzielono odpowiedzi WT.2370.8.2024 - Wyjaśnienia treści SWZ - 9 - 28.05.2024 z dnia 28.05.2024 r. – pytanie nr 7. Zamawiający informuje że dach D1 nad garażem należy wykonać zgodnie z częścią opisową Projektu Technicznego (strona 23) natomiast dach D2 nad częścią administracyjną należy wykonać zgodnie z częścią opisową Projektu Technicznego (strona 24) **z pominięciem** warstwy szlichty cementowej, a styropian należy układać na styropianowych klinach spadkowych.

Pytanie 9

Według zestawienia stolarki okiennej pożarowej, konstrukcję należy zamontować w warstwie izolacji termicznej wg systemu ILLBRUCK MOWO. System ten nie posiada badań Ppoż i nie można używać go przy montażu konstrukcji Ppoż. Proszę o informację jaki montaż uwzględnić w wycenie, który będzie spełniać badania Ppoż?

Odpowiedź 9

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Aktualny załącznik stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki. Ponadto udzielono odpowiedzi WT.2370.8.2024 - Wyjaśnienia treści SWZ - 9 - 28.05.2024 z dnia 28.05.2024 r. – pytanie nr 3.

Pytanie 10

Prosimy o wyjaśnienie czy wyposażenie jest w zakresie przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie szczegółowego zestawienia i specyfikacji.

Odpowiedź 10

Zamawiający informuje, że wyposażenie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Opis techniczny elementów wyposażenia stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia KP PSP Brzozów. Ilości poszczególnych elementów wyposażenia należy przyjąć, wycenić zgodnie z załącznikiem o nazwie WT.2370.8.2024 - Zestawienie wyposażenia. Załączniki o nazwie WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia KP PSP Brzozów oraz WT.2370.8.2024 - Zestawienie wyposażenia stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia. Dokumenty udostępniono w wyjaśnieniach z dnia 22 maja 2024 r.

Pytanie 11

Prosimy o informację czy koszty przeglądów gwarancyjnych i materiałów eksploatacyjnych urządzeń leżą po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?

Odpowiedź 11

Koszty przeglądów gwarancyjnych i materiałów eksploatacyjnych urządzeń leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 17 ust. 17 załącznika nr 5 do SWZ: W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na własny koszt i własnym staraniem zużytych części przedmiotu umowy, w tym materiałów, części eksploatacyjnych, wyposażenia, urządzeń, sprzętów itp. oraz do przeprowadzenia na własny koszt wynikających z niniejszej umowy, przepisów prawa, zaleceń producenta lub z innych regulacji wszelkich czynności i działań takich jak w szczególności: przeglądy serwisowe, gwarancyjne, pomiary, sprawdzenia poprawności działania, wzorcowania lub

kalibracyjne dotyczące przedmiotu umowy i jego części. Wykonawca ponosi również koszty wymiany oraz zakupu materiałów, części, płynów eksploatacyjnych związanych z ww. czynnościami lub działaniami.

Pytanie 12

Z uwagi na obszerny zakres dokumentacji prosimy o zmianę terminu składania ofert na 07.06.2024. Pozwoli to na szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia oraz rzetelne przygotowanie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź 12

Zamawiający zgodnie z załącznikiem WT.2370.8.2024 - Zmiana treści SWZ 4 opublikowanym 4.06.2024 r. wskazujący na termin otwarcia ofert 17.06.2024 r.

Pytanie 13

Proszę o wyjaśnienie czy wyposażenie, które w przedmiarze robót obejmuje ponad 150 pozycji jest objęte niniejszym postępowaniem. Jeśli tak, to proszę o podanie możliwie jak najbardziej szczegółowej specyfikacji dla każdego elementu obejmującej w szczególności wymiary i rodzaj materiału, z którego dane wyposażenie/mebel ma być wykonany, a także kolorystykę, gdyż w dokumentacji brak informacji na temat wyposażenia, a informacja podana w przedmiarze robót jest tak ogólna, że obejmuje wszystkie dostępne meble na rynku od szafek czy fotelików przedszkolnych poczynając.

Odpowiedź 13

Zamawiający informuje, że wyposażenie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Opis techniczny elementów wyposażenia stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia KP PSP Brzozów. Ilości poszczególnych elementów wyposażenia należy przyjąć, wycenić zgodnie z załącznikiem o nazwie WT.2370.8.2024 - Zestawienie wyposażenia. Załączniki o nazwie WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia KP PSP Brzozów oraz WT.2370.8.2024 - Zestawienie wyposażenia stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia. Dokumenty udostępniono w wyjaśnieniach z dnia 22 maja 2024 r

Pytanie 14

Proszę o informację czy dla wszystkich bram należy przyjąć pakiety antykorozyjne, czy tylko bramy myjni mają być wyposażone w ten pakiet. Pakiet antykorozyjny podnosi cenę bramy o ok. 30%.

Odpowiedź 14

Zgodnie z dokumentacją techniczną wszystkie bramy mają posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.

Pytanie 15

Proszę o zweryfikowanie minimalnych parametrów technicznych dot. izolacyjności cieplnej bram garażowych. Podane w projekcie parametry spełniane są przez jednego producenta w Polsce.

Odpowiedź 15

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołącza załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawczej WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki.

Pytanie 16

W udostępnionej przez Państwa dokumentacji znajdują się foldery „PAB” (Projekt Architektoniczno – Budowlany) oraz zawierający bardziej szczegółową dokumentację folder „PT” (Projekt Techniczny), jednak np. na rysunku PTA-9 (projekt techniczny) znajdują się

odwołania do projektu wykonawczego, na którym ma znajdować się np. zestawienie kasetonów elewacyjnych. W związku z powyższym prosimy o informację, czy Zamawiający posiada projekt wykonawczy, tylko go nie udostępnił, czy może takiego projektu nie ma i należy przygotować ofertę na podstawie dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego.

Odpowiedź 16

Zamawiający informuje, że udostępnił szczegółową dokumentację techniczną zawierającą w swoim zakresie szczegóły wykonawcze. Załączył również aktualizację w zakresie dokumentacji techniczno-wykonawczej stanowiącą uszczegółowienie projektu technicznego m.in.:

WT.2370.8.2024 - schemat pompowni ścieków,

WT2370.8.2024 - sufity + posadzki

WT2370.8.2024- architektura + zestawienie stolarki,

WT2370.8.2024- detale

WT2370.8.2024- kłady pomieszczeń

WT.2370.8.2024 -Maszt

WT.2370.8.2024 - schemat kotłowni

Pytanie 17

Wg informacji na przekroju dach D1 izolowany jest wełną 30 cm, wg opisu płytą PIR 18 cm –prosimy o informację jakie warstwy należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 17

Zamawiający informuje że dach D1 nad garażem należy wykonać zgodnie z częścią opisową Projektu Technicznego (strona 23) natomiast dach D2 nad częścią administracyjną należy wykonać zgodnie z częścią opisową Projektu Technicznego (strona 24) z pominięciem warstwy szlichty cementowej a styropian należy układać na styropianowych klinach spadkowych. WT.2370.8.2024 - Wyjaśnienia treści SWZ -5 odpowiedź nr 4 wyjaśnienia SWZ-5 z dnia 27.05.2024

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołącza załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawczej WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki.

Pytanie 18

Wg informacji na przekroju dach D1 kryty papą, wg opisu membraną – prosimy o informację jakie warstwy należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 18

Zamawiający informuje że dach D1 nad garażem należy wykonać zgodnie z częścią opisową Projektu Technicznego (strona 23) natomiast dach D2 nad częścią administracyjną należy wykonać zgodnie z częścią opisową Projektu Technicznego (strona 24) z pominięciem warstwy szlichty cementowej a styropian należy układać na styropianowych klinach spadkowych. WT.2370.8.2024 - Wyjaśnienia treści SWZ -5 odpowiedź nr 4 wyjaśnienia SWZ-5 z dnia 27.05.2024

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołącza załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawczej WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki.

Pytanie 19

Wg informacji na przekroju dach D2 izolowany wełną 20 cm, wg opisu styropianem 10 cm, wg przedmiaru styropianem gr. 15 cm – prosimy o informację jakie warstwy należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 19

Zamawiający informuje że udzielono odpowiedzi

odpowiedź nr 6 wyjaśnienia SWZ-5 z dnia 27.05.2024

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołącza załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawczej WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki.

Pytanie 20

Prosimy o podanie parametrów przepompowni ścieków szarych.

Odpowiedź 20

Minimalne parametry przepompowni ścieków szarych:

Maks. ciśnienie robocze PN - 1 bar

Min. temperatura przetwarzanej cieczy T_{min} - 3 °C

Maks. temperatura przetwarzanej cieczy T_{max} - 40 °C

Temperatura otoczenia min. T_{min} - 3 °C

Maks. temperatura otoczenia T_{max} - 40 °C

ciśnienia akustycznego - 65 dB

Pojemność załączania V - 29 l

Dane silnika

Przyłącze sieciowe - 1~230 V, 50 Hz

Prąd znamionowy I_N - 4,1 A

Stopień ochrony - IP68

Faza - 1

Znamionowa prędkość obrotowa n - 2900 1/min

Liczba biegunów - 2

Rodzaj załączania - Bezpośrednio online (DOL)

Maks. częstotliwość załączania t - 30 1/h

Pobór mocy P₁(Q=maks.) wybranego wirnika * liczba pomp P₁ - 930 W

Tryb pracy (wynurzony) - S3-20%

Nominalny przepływ: **11.9 m³/h**

Pojemność zbiornika: **110 l**

Zamawiający ww. wyjaśnieniami koryguje odpowiedź WT.2370.8.2024 - Wyjaśnienia treści SWZ -6 z dnia 27.05.2024 r. – pytanie nr 5.

Pytanie 21

Prosimy o potwierdzenie, że wykonie przepompowni ścieków sanitarnych znajduje się z zakresie przetargu.

Odpowiedź 21

Zamawiający informuje, że wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z jego armaturą (pompownia ścieków) jest objęte postępowaniem. Zamawiający informuje że odpowiedzi udzielono w wyjaśnieniach WT.2370.8.2024 - Wyjaśnienia treści SWZ - 9 - 28.05.2024 – odpowiedź nr 8

Pytanie 22

Prosimy o zaktualizowanie rzutów tak, aby symbole stolarki okiennej, fasad, drzwi na rzutach były zgodne z elementami przedstawionymi na zestawieniach. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości weryfikacji stolarki, ani możliwości poprawnej wyceny. Np. w osi pierwszej rzut opisuje okno OZ1 jako 500x270 z drzwiami, natomiast na zestawieniu (rys. PTA-13) OZ1 to małe okienko o wymiarze 180x100. OZ6 na rzucie wymiar 500x180, wg zestawienia 90x180. Z kolei w osi 4 na rzucie okno OZ6 ma wymiar 400 x 270.

Prosimy o ponowne zamieszczenie rzutów i zestawienia stolarki, taki aby ich symbole na

rzutach i zestawieniach były spójne i umożliwiały wycenę elementów.

Odpowiedź 22

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołącza załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki.

Pytanie 23

Prosimy o informację czy odcinek kanalizacji sanitarnej od na odcinku od studni Sk2 do studni Sk3 oraz Sk3-budynki jest w zakresie przetargu.

Odpowiedź 23

Zamawiający informuje, że oba odcinki są w zakresie przetargu.

Pytanie 24

Ze względu na to, że w czasie wyceny nasuwa się wiele wątpliwości do wyjaśnienia prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 24.06.2024

Odpowiedź 24

Zamawiający zgodnie z załącznikiem WT.2370.8.2024 - Zmiana treści SWZ 4 opublikowanym 4.06.2024 r. wskazujący na termin otwarcia ofert 17.06.2024 r.

Pytanie 25

Proszę o wyjaśnienie co oznacza " (ISTN.)" w Zestawieniu wyposażenia.

Czy należy wyceniać elementy z oznaczeniem ISTN ?

Odpowiedź 25

Oznacza to Istniejący, w posiadaniu inwestora, nie należy tego wyceniać.

Pytanie 26

W związku z przypadającym dniem wolnym od pracy zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy art. 1519 oraz ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu złożenia ofert na 7 czerwca 2024 r.

Odpowiedź 26

Zamawiający zgodnie z załącznikiem WT.2370.8.2024 - Zmiana treści SWZ 4 opublikowanym 4.06.2024 r. wskazujący na termin otwarcia ofert 17.06.2024 r.

Pytanie 27

Proszę o potwierdzenie iż bramy B1* ma być 2 szt. a nie jak w zestawieniu 3 szt.

Odpowiedź 27

Zamawiający potwierdza, że bram B1* ma być 2 szt. Ponadto w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołącza załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki.

Pytanie 28

Proszę o przesłanie rysunku i specyfikacji bramy B3 w pomieszczeniu 0.52.

Odpowiedź 28

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołącza załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki.

Pytanie 29

Okno OZ oraz drzwi DZ w pomieszczeniu 1.49 nie ma ich w zestawieniu stolarki a wymiarami nie pasują do pozycji. Proszę o wyjaśnienie?

Odpowiedź 29

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołącza załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki.

Pytanie 30

Drzwi DZ 130x210 w pomieszczeniu 0.51 brak w zestawieniu. Proszę o wyjaśnienie

Odpowiedź 30

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołącza załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki.

Pytanie 31

Drzwi DZ 90x210 oraz 130x210 w pomieszczeniu 0.50 brak w zestawieniu. Proszę o wyjaśnienie

Odpowiedź 31

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołącza załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki.

Pytanie 32

Drzwi DD 90x205 w pomieszczeniu 0.13 brak w zestawieniu. Proszę o wyjaśnienie

Odpowiedź 32

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołącza załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki.

Pytanie 33

Drzwi z garażu do pomieszczenia 0.30 brak opisu. Proszę o wskazanie pozycji z zestawiania stolarki.

Odpowiedź 33

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołącza załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki.

Pytanie 34

Okno z garażu do pomieszczenia 0.14 brak opisu. Proszę o wskazanie pozycji z zestawiania stolarki.

Odpowiedź 34

Zamawiający informuje, że okno z garażu do pomieszczenia 0.14 o wymiarach 60x60 cm znajduje się w zestawieniu stolarki okiennej pożarowej wewnętrznej opisane symbolem OWP3.

Pytanie 35

W związku z brakiem opisu drzwi na poszczególnych kondygnacyjnych proszę o aktualizację rysunków lub potwierdzenie iż stolarką należy wykonać wyłącznie zgodnie z zestawieniem stolarki.

Odpowiedź 35

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołącza załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki.

Pytanie 36

Według rzutu konstrukcji parteru trzpień T0.3 jest w ilości 9 szt. natomiast wg rysunku K-13 jest 5 szt.

Odpowiedź 36

Trzpień T0.3 wykonać w ilości zgodnej z rzutem konstrukcji parteru.

Pytanie 37

Wg. rysunku K-13 trzpień T1.3 - 5 szt. na rzutach konstrukcji piętra nie występuje

Odpowiedź 37

Należy przyjąć do wyceny ilość rdzeni zgodnie z rzutem konstrukcji piętra.

Pytanie 38

Trzpień T0.1 w garażu oś F' oraz B wg. rzutu konstrukcji parteru ma wymiary 24x44 natomiast wg. rysunku K14 wymiar 24x24

Odpowiedź 38

Należy przyjąć do wyceny ilość rdzeni zgodnie z rzutem konstrukcji parteru.

Pytanie 39

Słup S0.11 wg rzutu konstrukcji ma być wykonany 2x natomiast wg. rysunku K17a 1 szt.

Odpowiedź 39

Należy przyjąć do wyceny ilość rdzeni zgodnie z rzutem konstrukcji.

Pytanie 40

Trzpień TA2 wg. rysunku K18 5 szt. natomiast wg. rzutu konstrukcji 9 szt.

Odpowiedź 40

Należy przyjąć do wyceny ilość rdzeni zgodnie z rzutem konstrukcji.

Pytanie 41

W związku z powyższymi pytaniami zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert w celu dokładnej weryfikacji dokumentacji.

Odpowiedź 41

Zamawiający zgodnie z załącznikiem WT.2370.8.2024 - Zmiana treści SWZ 4 opublikowanym 4.06.2024 r. wskazujący na termin otwarcia ofert 17.06.2024

Pytanie 42

Wg zagospodarowania i przedmiaru wjazd jest wykonany z kostki, natomiast wg projektu zjazdu asfalt. Którą wersję należy wykonać?

Odpowiedź 42

Należy wykonać z kostki zgodnie z Projektem zagospodarowania.

Pytanie 43

Wg rzutu konstrukcji fundamentów stopy SF-1 SF2 mają wymiar 200x230x40, natomiast wg rys. stopy fundamentowe 200x230x60. Który wariant należy wykonać?

Odpowiedź 43

Należy przyjąć zgodnie z rys. K-5.

Pytanie 44

W załączonym zestawieniu roślinności występuje znacznie większa ilość zieleni niż na rysunku zagospodarowania terenu bez uwzględnienie zakresu inwestycji. W związku, iż część w załączniku do zmiany zakresu inwestycji oznaczona kolorem niebieskim jest wyłączona z zakresy zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy do wyceny należy przyjąć komplet zieleni znajdującej się w zestawieniu roślinności zamieszczonym w dniu 27.05.2024. Jeżeli nie proszę o wskazanie która roślinność wchodzi w zakres wyceny.

Odpowiedź 44

Zamawiający informuje, że należy przyjąć zgodnie z załącznikiem WT.2370.8.2024 - Zestawienie roślinności opublikowanym w dniu 27.05.2024 r.

Pytanie 45

W zestawieniu wyposażenia „ZABUDOWY KUCHENNE” jest zapis „Wymiary: wg. rysunków szczegółowych projektu wykonawczego.”

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie rysunków szczegółowych wraz z opisem zabudowy ZAB1-ZAB9

Odpowiedź 45

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołącza załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 - kłady pomieszczeń. W skład których wchodzi rysunki szczegółowe wraz z opisem.

Zamawiający informuje, że wyposażenie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z załącznikiem o nazwie WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia KP PSP Brzozów. Ilości poszczególnych elementów wyposażenia należy przyjąć, wycenić zgodnie z załącznikiem o nazwie WT.2370.8.2024 - Zestawienie wyposażenia. Załączniki o nazwie WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia KP PSP Brzozów oraz WT.2370.8.2024 - Zestawienie wyposażenia stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i zostały opublikowane na stronie postępowania w dniu 22.05.2024 r.

Pytanie 46

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że cały zakres ujęty w zestawieniu wyposażenia meblowego zamieszczonego w dniu 22.05.2024 obejmuje zakres oferty. W załączonych przez Państwa przedmiarach jest zdecydowanie mniej wyposażenia niż w załączonym zestawieniu. Prosimy o precyzyjną odpowiedź ponieważ ilość i standard wyposażenia stanowi znaczącą wartość, która wpływa na wysokość oferty.

Odpowiedź 46

Zamawiający informuje, że wyposażenie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Należy wykonać zgodnie z załącznikiem o nazwie WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia KP PSP Brzozów. Ilości poszczególnych elementów wyposażenia należy przyjąć, wycenić zgodnie z załącznikiem o nazwie WT.2370.8.2024 - Zestawienie wyposażenia. Załączniki o nazwie WT.2370.8.2024 - Specyfikacja wyposażenia KP PSP Brzozów oraz WT.2370.8.2024 - Zestawienie wyposażenia stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i zostały opublikowane na stronie postępowania w dniu 22.05.2024 r.

Pytanie 47

Krajowe oceny techniczne dopuszczają max. wymiary szkła w klasie EI15 – zaprojektowane ściany ALw1,ALw3,ALw4,ALw5,ALw6 przekraczają takie wymiary. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie rozwiązania projektowego dla fasad wewnętrznych.

Odpowiedź 47

Zamawiający informuje, że przyjęte wymiary nie przekraczają max dostępnych u producentów wymiarów szkła w klasie EI15.

Pytanie 48

Dokumentacja zakłada szyby zespolone podwójne i współczynnik przenikania całego okna nie gorszy niż 0,9 W/m²K. Współczynnik taki zyskamy wyłącznie przy szkleniu potrójnym. Prosimy o informację jakie szklenie i jaki współczynnik należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 48

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołącza załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki.

Pytanie 49

W dokumentacji w ścianach aluminiowych wewnętrznych podane jest szkło zespolone niskoemisyjne i wsp. odbijania energii słonecznej co wskazuje na ściany zewnętrzne. Prosimy o informację o rodzaju przeszkleń ścian aluminiowych wewnętrznych.

Odpowiedź 49

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołącza załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki.

Pytanie 50

Do sporządzenia właściwej wyceny drzwi ewakuacyjnych konieczne jest podanie dokładnego typu zamknięć, panik typu B, D. Proszę o podanie specyfikacji.

Odpowiedź 50

Zamawiający informuje że w obiekcie nie występują drzwi z zamkiem antypanicznym.

Pytanie 51

Zgodnie z PZT branży elektrycznej agregat znajduje się na terenie przy boisku i tam doprowadzona jest linia zasilania 5x185 oraz kabel sygnałowy 9x1,5. Na rzutach budynku i opisie jest pomieszczenie w którym znajduje się agregat. Proszę o doprecyzowanie gdzie ma być zamontowany agregat oraz sposób prowadzenia WLZ agregatu czy wewnątrz budynku czy po terenie i informacje dla której lokalizacji agregatu (w terenie czy w budynku) został dobrany WLZ na warunki zwarciove.

Odpowiedź 51

Zamawiający informuje iż agregat znajduje się w budynku i nie należy wyceniać linii zasilania 5x185 oraz kabla sygnałowego 9x1,5.

Pytanie 52

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 20.06.2024. Załączona dokumentacja wymaga dokładnej analizy i w celu przygotowania rzetelnej oferty niezbędne są wyjaśnienia do załączonej dokumentacji. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie prośby. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia oraz podanie parametrów technicznych i wytycznych do urządzeń i materiałów wchodzących w zakres zamówienia ma znaczący wpływ na wartość oferty Wykonawców.

Odpowiedź 52

Zamawiający zgodnie z załącznikiem WT.2370.8.2024 - Zmiana treści SWZ 4 opublikowanym 4.06.2024 r. wskazujący na termin otwarcia ofert 17.06.2024.

Pytanie 53

W związku z rozbieżnościami w zestawieniu stolarki drzwiowej płytowej (rysunek PTA-14 drzwi D1-D3 oraz DW1 – DW3) z rzutem kondygnacji zwracamy się z prośbą o przesłanie prawidłowej dokumentacji koniecznej do wyceny drzwi wewnętrznych. Na załączonych rzutach część drzwi nie jest opisana. Ponadto na rzucie drzwi np. o symbolu D3 mają inne wymiary oraz nie zgadza się ich ilość podana w zestawieniu stolarki.

Odpowiedź 53

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołącza załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza o nazwie WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki.

Pytanie 54

W zestawieniu stolarki drzwiowej drzwi do pomieszczeń WC mają mieć izolacyjność akustyczną $R_w=32$ dB. Prosimy o potwierdzenie poprawności w/w wymagania.

Odpowiedź 54

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołącza załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza o nazwie WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki.

Pytanie 55

Prosimy o potwierdzenie, że drzwi wewnętrzne D1-D3 nie mają posiadać samozamykaczy.

Odpowiedź 55

Zamawiający potwierdza, że drzwi wewnętrzne D1-D3 nie mają posiadać samozamykaczy. Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołącza załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki.

Pytanie 56

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 20.06.2024r.

Odpowiedź 56

Zamawiający zgodnie z załącznikiem WT.2370.8.2024 - Zmiana treści SWZ 4 opublikowanym 4.06.2024 r. wskazujący na termin otwarcia ofert 17.06.2024

Pytanie 57

Występuje sprzeczność w opisach sufitów podwieszonych. Mamy opisany sufit jako sufit rastrowy a dalej jako akustyczny ze sprasowanej wełny szklanej o grubości 20mm i odbiciem światła 80% . Sufit rastrowy nie jest sufitem do którego jest montowana wełna . Prosimy o odpowiedź, jaki sufit należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź 57

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołącza załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 – Sufity + posadzki.

Pytanie 58

Dotyczy zabudowy kuchennej . W opisie jest uwaga : " Zabudowy należy wykonać zgodnie z wytycznymi opisanymi w części rysunkowej projektu wykonawczego". Proszę o uzupełnienie rysunków wykonawczych zabudowy kuchni. Rozbieżność cenowa przyjęta w ofercie może być bardzo duża.

Odpowiedź 58

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołącza załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 – Kłady pomieszczeń

Pytanie 59

W dokumentacji PT architektura występują różnice w przyjętych warstwach dachu D1 , D2, D3 , D4 . Dotyczy to warstw przyjętych w opisie technicznym PT (str.23 -24) i na przekrojach . Są różne materiały : styropian, wełna , płyty PIR, szlichta cementowa. Proszę jednoznacznie określić jakie warstwy dla dachu D1, D2, D3, D4 należy przyjąć do oferty.

Odpowiedź 59

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołącza załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 - Architektura + zestawienie stolarki.

Pytanie 60

Prośba o potwierdzenie, że maszt załączony w dokumentacji przetargowej został dobrany do strefy obciążenia wiatrem jaka występuje na terenie inwestycji.

Odpowiedź 60

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ w zakresie masztu. Aktualną dokumentację techniczno – wykonawczą w tym zakresie stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 – Maszt.

Pytanie 61

Prośba o potwierdzenie, że maszt załączony w dokumentacji przetargowej został dobrany do strefy obciążenia śniegiem jaka występuje na terenie inwestycji.

Odpowiedź 61

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ w zakresie masztu. Aktualną dokumentację techniczno – wykonawczą w tym zakresie stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 – Maszt.

Pytanie 62

Prośba o potwierdzenie, że maszt załączony w dokumentacji przetargowej został dobrany do ilości i ciężaru anten jaki mają na nim być zamontowane.

Odpowiedź 62

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ w zakresie masztu. Aktualną dokumentację techniczno – wykonawczą w tym zakresie stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 – Maszt.

Pytanie 63

Prośba o udostępnienie szczegółowych rysunków warsztatowych dla masztu.

Odpowiedź 63

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ w zakresie masztu. Aktualną dokumentację techniczno – wykonawczą w tym zakresie stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 – Maszt.

Pytanie 64

Prośba o udostępnienie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych dla masztu.

Odpowiedź 64

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ w zakresie masztu. Aktualną dokumentację techniczno – wykonawczą w tym zakresie stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 – Maszt.

Pytanie 65

Prośba o potwierdzenie, że konstrukcja dachu uwzględnia obciążenie masztem.

Odpowiedź 65

Zamawiający informuje że konstrukcja dachu uwzględnia obciążenie masztem.

Pytanie 66

Prośba o udostępnienie dokumentacji dla masztu z podpisem projektanta.

Odpowiedź 66

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ w zakresie masztu. Aktualną dokumentację techniczno – wykonawczą w tym zakresie stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 – Maszt.

Pytanie 67

Prośba o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada szczegółowe informacji dot. na jakich wysokościach oraz jakie mają być zamontowane anteny na maszcie.

Odpowiedź 67

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ w zakresie masztu. Aktualną dokumentację techniczno – wykonawczą w tym zakresie stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 – Maszt.

Pytanie 68

Prośba o informację, w odniesieniu do informacji z opisu technicznego do części technicznej konstrukcji, że w „W przypadku nie stwierdzenia przez nadzór geotechniczny w poziomie posadowienia gruntów nośnych należy skontaktować się z projektantem konstrukcji lub wykonać następujące prace :

- usunięcie występujących gruntu nie nośnego do stropu gruntów rodzimych
- wykonanie nasypu budowlanego z gruntów rodzimych
- wymagane zagęszczenia nasypu budowlanego określa się wskaźnikiem zagęszczenia $I_s > 0.98$
- badanie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać przy użyciu sondy dynamicznej DPL i wyniki przedstawić w formie pisemnej.” Nie obejmuje tego cena ryczałtowa.

Odpowiedź 68

Zamawiający informuje, że w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej wzięto pod uwagę opracowaną dokumentację geologiczno-inżynierską, w ramach której wykonano 6 otworów geologiczno-inżynierskich o głębokości 6 m ppt. Na drodze tych prac m.in. rozpoznano budowę geologiczną, warunki hydrogeologiczne, rozpoznano zmienność

litologiczną podłoża oraz pogrupowano grunty w warstwy geotechniczne określając dla nich charakterystyczne parametry fizyko-mechaniczne. Wykonane prace pozwoliły na określenie warunków geologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych na potrzeby opracowania projektu posadowienia, projektu konstrukcji - elementów projektu budowlanego przekazanego przez Zamawiającego.

Na podstawie opracowanej przez uprawnionego geologa dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz dokumentacji geotechnicznej stwierdzono występowanie złożonych warunków gruntowych. Złożone warunki gruntowe zgodnie z **Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych** (Dz.U. 2012 poz. 463) to tereny charakteryzujące się występowaniem warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W związku z powyższym Autor dokumentacji technicznej **dopuszcza możliwość** występowania lokalnie gruntów nienośnych oraz podaje rozwiązanie naprawcze (wymiana gruntu) w przypadku stwierdzenia - obowiązkiem Wykonawcy jest postępowanie zgodnie z dokumentacją techniczną, a więc też ewentualne udokumentowanie poprawności wykonania prac m.in. poprzez badania geotechniczne potwierdzające osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia I_s . Jednocześnie należy mieć na uwadze fakt, że grunty zalegające w podłożu są gruntami wrażliwymi na działanie warunków atmosferycznych czy sposobu prowadzenia robót ziemnych. Wykonawca powinien prowadzić roboty ziemne z należytą starannością, dbałością oraz pod nadzorem osób uprawnionych tak aby nie dopuścić do pogorszenia warunków gruntowo-wodnych. Wykonawca zapoznając się z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego powinien uwzględnić powyższe, **ewentualne** czynności w kwocie ryczałtowej.

Pytanie 69

Prośba o informację, w nawiązaniu do powyższego pytania prośba o potwierdzenie, że tego typu roboty zostaną uwzględnione jako roboty dodatkowe.

Odpowiedź 69

Zamawiający informuje, że w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej wzięto pod uwagę opracowaną dokumentację geologiczno-inżynierską, w ramach której wykonano 6 otworów geologiczno-inżynierskich o głębokości 6 m ppt. Na drodze tych prac m.in. rozpoznano budowę geologiczną, warunki hydrogeologiczne, rozpoznano zmienność litologiczną podłoża oraz pogrupowano grunty w warstwy geotechniczne określając dla nich charakterystyczne parametry fizyko-mechaniczne. Wykonane prace pozwoliły na określenie warunków geologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych na potrzeby opracowania projektu posadowienia, projektu konstrukcji - elementów projektu budowlanego przekazanego przez Zamawiającego.

Na podstawie opracowanej przez uprawnionego geologa dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz dokumentacji geotechnicznej stwierdzono występowanie złożonych warunków gruntowych. Złożone warunki gruntowe zgodnie z **Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych** (Dz.U. 2012 poz. 463) to tereny charakteryzujące się występowaniem warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W związku z powyższym Autor dokumentacji technicznej **dopuszcza**

możliwość występowania lokalnie gruntów nienośnych oraz podaje rozwiązanie naprawcze (wymiana gruntu) w przypadku stwierdzenia - obowiązkiem Wykonawcy jest postępowanie zgodnie z dokumentacją techniczną, a więc też ewentualne udokumentowanie poprawności wykonania prac m.in. poprzez badania geotechniczne potwierdzające osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia I_s . Jednocześnie należy mieć na uwadze fakt, że grunty zalegające w podłożu są gruntami wrażliwymi na działanie warunków atmosferycznych czy sposobu prowadzenia robót ziemnych. Wykonawca powinien prowadzić roboty ziemne z należytą starannością, dbałością oraz pod nadzorem osób uprawnionych tak aby nie dopuścić do pogorszenia warunków gruntowo-wodnych. Wykonawca zapoznając się z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego powinien uwzględnić powyższe, **ewentualne** czynności w kwocie ryczałtowej.

Pytanie 70

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o specyfikację i projekt pompowni ścieków sanitarnych niezbędne do sporządzenia rzetelnej oferty.

Odpowiedź 70

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ. Zamawiający dołącza załączniki w zakresie dokumentacja techniczno-wykonawcza WT.2370.8.2024 – Pompownia ścieków

Pytanie 71

Zamawiający Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt i obliczenia statyczne konstrukcji masztu niezbędne do sporządzenia rzetelnej oferty.

Odpowiedź 71

Zamawiający w załączeniu przesyła zaktualizowaną dokumentację techniczno-wykonawczą wchodzącą w skład załącznika nr 8 do SWZ w zakresie masztu. Aktualną dokumentację techniczno – wykonawczą w tym zakresie stanowi załącznik o nazwie WT.2370.8.2024 – Maszt.

Załączniki:

WT.2370.8.2024 - schemat pompowni ścieków,
WT2370.8.2024 - sufity + posadzki
WT2370.8.2024- architektura + zestawienie stolarki,
WT2370.8.2024- detale
WT2370.8.2024- kłady pomieszczeń
WT.2370.8.2024 -Maszt
WT.2370.8.2024 - schemat kotłowni

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić w przygotowanej przez Wykonawcę ofercie.

Podkarpacki
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

z. up.

bryg. mgr inż. Grzegorz Oleniacz
Zastępca Podkarpackiego
Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Do wiadomości:
Uczestnicy postępowania.