

KOSZTORYS OFERTOWY

Załącznik nr 2

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego.

ETAP I - budowa oświetlenia wzdłuż pierzei południowej i wschodniej Placu Wolności"

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	SST 7.PW.II.EO	Demontaż zamontowanym na wysięgniku opraw wraz z utylizacją	szt.	6		
2	SST 7.PW.II.EO	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 50 kg na ścianie	szt.	6		
3	SST 7.PW.II.EO	Rozbiórka zabruków z kostki brukowej - cały materiał z demontaży z przeznaczeniem do utylizacji	m2	20		
4	SST 7.PW.II.EO	Rozbiórka zabruków z kostki brukowej - cały materiał z demontaży z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania	m2	110		
5	SST 7.PW.II.EO	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. III - odkopanie istniejących kabli	m	18		
6	SST 7.PW.II.EO	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok. do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m	240		
7	SST 7.PW.II.EO	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	480		
8	SST 7.PW.II.EO	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	240		
9	SST 7.PW.II.EO	Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	18		
10	SST 7.PW.II.EO	Układanie bednarki na dnie wykopu bednarki - FeZn 25x4	m	294		
11	SST 7.PW.II.EO	Łączenie przewodów uziemiających w wykopie - bednarka FeZn 25x4mm	szt.	14		
12	SST 7.PW.II.EO	Montaż złączy kontrolnych - połączenie słupa z płaskownikiem	szt.	14		
13	SST 7.PW.II.EO	Układanie rur HDPE karbowanych giętkich z gładką ścianką wewnętrzną o śr. 110 mm w wykopie	m	218		
14	SST 7.PW.II.EO	Uszczelnienie rur kształtkami termokurczliwymi - wyprowadzenie kabli przy słupach	szt.	26		
15	SST 7.PW.II.EO	Układanie rur HDPE karbowanych sztywnych z gładką ścianką wewnętrzną o śr. 110 mm w wykopie (na wjazdach)	m	40		
16	SST 7.PW.II.EO	Przewierty rurami HDPE o śr. 110 mm gładkościnnymi wzmocnionymi pod drogami wraz z wykonaniem niezbędnych wykopów	m	12		
17	SST 7.PW.II.EO	Układanie kabli YAKY4x35mm2 w rurach+wciąganie do słupa	m	318		
18	SST 7.PW.II.EO	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów oświetleniowych	m3	5		
19	SST 7.PW.II.EO	Ręczne stawianie fundamentów dla słupów oświetleniowych	szt.	13		
20	SST 7.PW.II.EO	Stawianie słupów oświetleniowych stylowych w kolorze RAL7024	szt.	13		
21	SST 7.PW.II.EO	Montaż opraw oświetleniowych stylowych na słupie - kolor RAL7024	szt.	13		
22	SST 7.PW.II.EO	Wciąganie przewodów YDY 3x1,5mm2 z udziałem podnośnika samochodowego w słup i wysięgnik	kpl.	26		
23	SST 7.PW.II.EO	Montaż gniazd zewnętrznego wraz z uchwytami, 230V, IP65, odporne na UV na wysokości 3,5m, kolor zbliżony do słupa	kpl.	13		
24	SST 7.PW.II.EO	Montaż izolowanych złączy kablowych dwuobwodowych we wnękach słupowych wraz z podłączeniem przewodów	kpl.	14		
25	SST 7.PW.II.EO	Montaż uchwytów na flagi -uchwyty podwójne w kolorze słupa	kpl.	13		
26	SST 7.PW.II.EO	Odtworzenie chodnika kostki brukowej - materiał nowy	m2	20		
27	SST 7.PW.II.EO	Odtworzenie chodnika kostki brukowej - materiał z demontażu	m2	110		
28	SST 7.PW.II.EO	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	kpl.	1		
29	SST 7.PW.II.EO	Badania i pomiary - rezystancji izolacji instalacji, skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze	kpl.	1		
30	SST 7.PW.II.EO	Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	kpl.	1		
31	SST 7.PW.II.EO	Wykonanie pomiarów fotometrycznych w przęsłach oświetleniowych wskazanych przez zamawiającego	pomiar.	2		
32	Ochrona drzew i krzewów na placu budowy	Zabezpieczenie istniejącego drzewostanu zgodnie z wytycznymi UM Kielce	kpl.	5		
33	GG 00.12.01	Obsługa geodezyjna (tyczenie, tyczenie wysokościowe, inwentaryzacja powykonawcza)	kpl.	1		
34	SST 7.PW.II.EO	Organizacja ruchu podczas budowy (projekt, uzgodnienie i wykonanie)	kpl.	1		
Razem netto:						
VAT:						
Razem brutto:						