

Przedmiar						
Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 925m na dz. 4/2,7,154,211,212,218,219,271 na Terenie Nadleśnictwa Choczewo (Etap II)						
ETAP II						
Lp	Nr.odn. SST	Pozycja	Obliczenia	Jm	Ilość	cena jedn. Wartość [zł]
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D. 01.01.01	Obsługa geodezyjna / pomiary własne w terenie / Pomiar powykonawczy	0,925	km	0,925	0,00 zł
2 d.1	D.01.02.01b	Usunięcie zakrzaceń wraz z utylizacją	1600	ha	0,16	0,00 zł
3 d.1	D.01.02.01b	Usunięcie karpin drzew wraz z załadunkiem i odwozem we wskazane miejsce na odległość do 1km (Karpiny fi<30cm)	152	szt	152	0,00 zł
4 d.1	D.01.02.01b	Usunięcie karpin drzew wraz z załadunkiem i odwozem we wskazane miejsce na odległość do 1km (Karpiny fi>30cm)	195	szt	195	0,00 zł
5 d.1	nd	Wykonanie znaku informacyjnego z Modrzewia fi20cm i dł.całk.2,50m wraz z tabliczką nr. inwentarzowego zg. z rys. RZ1-1	1	szt	1	0,00 zł
II		ROBOTY ZIEMNE				
6 d.2	D.01.02.02	Zdjęcie powierzchni darniny do 10cm wraz z rozplantowaniem wokół prowadzonych robót	2100+1262,4+136+255 0+1112,5+312+75= 7 547,9	m2	7547,9	0,00 zł
7 d.2	D.02.00.01 D.04.01.01	Profilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do gł.20cm pod konstrukcję drogową	3278,6+1262,5+1098,8 +72= 5 711,9	m2	5711,9	0,00 zł
8 d.2	D.02.00.01 D.04.01.01	Profilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do gł.50cm pod konstrukcję drogową (w tym pobocza gruntowe poszerzone w miejscach nie występowania rowów).	132,8+2450+298+70+8 50= 3 800,8	m2	3800,8	0,00 zł
9 d.2	D.02.00.01 D.04.01.01	Pofilowanie wraz z dogęszczeniem istn. nawierzchni do 10cm pod w-wy konstrukcyjne (drogi i szlaki przyboczne na odciesiach).	500	m2	500	0,00 zł
10 d.2	D.02.00.01	Wykonanie rowów przydrożnych wraz z profilowaniem dna i skarp	1050	mb	1050	0,00 zł
11 d.2	D.02.00.01	Wykonanie zbiorników/dotów odstojnikowych na wodę opadową (dno 3*3m)	4	szt	4	0,00 zł
12 d.2	D.02.00.01	Wykopy na poszerzeniach wraz z rozprowadzeniem powstałego urobku wokół prowadzonych robót (w tym profilowanie i dogęszczenie)	5+210+126+175,5+55+ 115+75,6+80,8= 2 193,4	m3	2193,4	0,00 zł
13 d.2	D.02.00.01	Wykonanie poboczy gruntowych wraz z profilowaniem i dogęszczeniem w miejscu występowania rowów przydrożnych	525	m2	525	0,00 zł
III		ROBOTY ODWODNIENIOWE				
14 d.3	D.03.01.01	Wykonanie Przepustów drogowych PEHD/PVC Dn500 dł.7.00m SN8 Karbowana typu PECOR wraz z wlotem i wylotem, barierkami zabezp., obrukowaniem - za zg. z rys. szczegółowym nr RKP-1 (Komplet/Całość).	4	szt	4	0,00 zł
15 d.3	D.03.01.01	Wykonanie Przepustów drogowych PEHD/PVC Dn1000 dł.8.00m SN8 Karbowana typu PECOR wraz z wlotem i wylotem, barierkami zabezp., obrukowaniem - za zg. z rys. szczegółowym nr RKP-1 (Komplet/Całość).	1	szt	1	0,00 zł
16 d.3	D.03.01.08	Wykonanie Brodów odwadniających z płyt IOMB 100*75*12,5cm na ławie betonowej C16/20 gr.15cm (ZNPPPO zg z rys. RSB-1 jako komplet/całość)	3	szt	3	0,00 zł
IV		ROBOTY KONSTRUKCYJNE				
17 d.4	D.04.04.04	Podbudowa drogową gr 20cm po zagęszczeniu wykonana z PBSM 0/63mm wraz z profilowaniem i dogęszczeniem do wartości wymaganych	3278,6+132,8+1098,8 +72+185= 4 767,2	m2	4767,2	0,00 zł
18 d.4	D.04.04.04	Nawierzchnia drogową gr 25cm po zagęszczeniu wykonana z PBSM 0/63mm wraz z piaskowaniem wierzchnim gr 1cm oraz profilowaniem i dogęszczeniem do wartości wymaganych (Zjazdy, pobocza)	1262,5+298= 1 560,5	m2	1560,5	0,00 zł
19 d.4	D.04.04.04	Nawierzchnia drogową gr 25cm po zagęszczeniu wykonana z PBSM 0/63mm wraz z piaskowaniem wierzchnim gr 1cm oraz profilowaniem i dogęszczeniem do wartości wymaganych (Place składowo-załadunkowe)	2450	m2	2450	0,00 zł
20 d.4	D.05.02.01	Nawierzchnia drogową gr 10cm po zagęszczeniu wykonana z KŁSM 0/31,5mm C50/10 Naturalne wraz z profilowaniem i dogęszczeniem do wartości wymaganych.	3278,6+132,8+1098,8 = 4 510,2	m2	4510,2	0,00 zł
21 d.4	nd	Nawierzchnia z Płyt MON na podsypce piaskowej gr.5cm i podbudowie z PBSM (poz.17_d.4). Płyty drogowe pełne MON 300*150*15cm podwójnie zbrojone.	72	m2	72	0,00 zł
Wartość Kosztorysowa robót bez podatku VAT [zł]						0,00 zł
Podatek VAT 23% [zł]						- zł
Ogółem Wartość Kosztorysowa Robót Brutto [zł]						- zł

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH		
Lp.	Opis	Wartość
I	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	0,00 zł
II	ROBOTY ZIEMNE	0,00 zł
III	ROBOTY ODWODNIENIOWE	0,00 zł
IV	ROBOTY KONSTRUKCYJNE	0,00 zł
Wartość Kosztorysowa robót bez podatku VAT [zł]		- zł
Podatek VAT 23% [zł]		- zł
Ogółem Wartość Kosztorysowa Robót Brutto [zł]		- zł