


R Z U T F U N D A M E N T U



UWAGA:
Rzędna poziomu ±0,00 znajduje się na poziomie 1,60m n.p.m.

UWAGA:
Z belki oczepowej w osiach 1 i 2, w miejscach pod projektowane ściany i słupy z cegły pełnej, wypuścić należy pręty żebrowane Ø20mm, stanowiące stabilizację pionową (dozbrojenie) elementów murowanych. Pręty zakotwić należy na 20Ø zginając i zabetonowując je w oczepach, i wypuścić na wysokość 1,5m w ścianach i słupach, chowając je w spoinach pionowych wewnątrz muru. W każdym słupie zlokalizowany zostanie 1 pręt, ściany zbroić prętami w rozstawie co ok. 72,0cm.

Maple

Architecture
& Design

Maple sp. z o.o.
Al. Korfańtego 76
40-161 Katowice
info@maplestudio.eu
NIP 634 291 1067



maplestudio.eu

NAZWA INWESTYCJI:
**UTWORZENIE PUNKTU PRZYSTANKOWEGO
TURYSTYKI ROWEROWEJ, PIESZEJ I
WODNEJ Z DODATKOWĄ FUNKCJĄ PLACU
INTEGRACYJNO - FESTYNOWEGO**

ADRES INWESTYCJI:
Świnoujście, ul. Mostowa

INWESTOR:
Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
Świnoujście

TEMAT RYSUNKU:
**WIATA GRILLOWA -
RZUT FUNDAMENTÓW**

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Magdalena Szatyrńska
upr. bud. nr MAP/0290/PWOK/08
w specjalności konstr. - budowl.

OPRACOWAŁ:

BRANŻA:	FAZA:
KONSTRUKCJA	PW
SKALA:	NR RYS.
1:50	K-10

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.