

KOSZTORYS:

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------------------------|---------------------------------|--|------|--------------|----------------|
| PRZEDMIAR: KOSZTORYS: | | | | | |
| 1 | | Pokrycie dachu | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | | |
| | | 81,160 | m | 81,160 | |
| | | | | RAZEM | 81,160 |
| 2 d.1 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | | |
| | | 67,900 | m | 67,900 | |
| | | | | RAZEM | 67,900 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | | |
| | | 20,290 | m2 | 20,290 | |
| | | | | RAZEM | 20,290 |
| 4 d.1 | KNR 2-02 0602-01 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - gruntowanie | m2 | | |
| | | 103,526 | m2 | 103,526 | |
| | | | | RAZEM | 103,526 |
| 5 d.1 | KNR-W 2-02 0504-01 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową | m2 | | |
| | | 103,526 | m2 | 103,526 | |
| | | | | RAZEM | 103,526 |
| 6 d.1 | KNR 2-02 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej | m | | |
| | | 81,160 | m | 81,160 | |
| | | | | RAZEM | 81,160 |
| 7 d.1 | KNR 2-02 0510-03 | Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej | m | | |
| | | 67,900 | m | 67,900 | |
| | | | | RAZEM | 67,900 |
| 8 d.1 | KNR 9-14 0301-02 | Obróbki dekarские jednowarstwowo o powierzchni ponad 0,5 do 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan (wyłazów dachowych, kominów, klap dymowych itp.) | m2 | | |
| | | 6,000 | m2 | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 9 d.1 | NNRNKB 202 0541-01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blach o szer.w rozwinięciu do 25 cm | m2 | | |
| | | 22,319 | m2 | 22,319 | |
| | | | | RAZEM | 22,319 |
| 10 d.1 | KNR 4-01 0108-09 analogia | Wywiezienie rur i rynien samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 | | |
| | | 0,020 | m3 | 0,020 | |
| | | | | RAZEM | 0,020 |
| 11 d.1 | KNR 4-01 0108-10 analogia | Wywiezienie papy rynie samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km | m3 | | |
| | | 0,020 | m3 | 0,020 | |
| | | | | RAZEM | 0,020 |
| 2 | | dokumentacja powykonawcza | | | |
| 12 d.2 | kalk. własna | dokumentacja powykonawcza | kpl | | |
| | | 1,000 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |

KOSZTORYS:

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|------------------------|--|------|---------|----------------|
| 3 | | Utrzymanie budowy | | | |
| 13 d.3 | kalk. własna | utrzymanie placu budowy | kpl | | |
| | | 10,000 | kpl | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 14 d.3 | KNR 2-02 1604-01/02 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7,5 m - ekstrapolacja | m2 | | |
| | | 488,000 | m2 | 488,000 | |
| | | | | RAZEM | 488,000 |