

nr postępowania: **ZP/24/POIS-0023/2022**

Nasz znak:  
ZU/0073/22887/2022

Data:  
07 lipca 2022 r.

## WYJAŚNIENIA NR 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  
**Hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów na terenie oczyszczalni ścieków „Dębogrze” w gminie Kosakowo**

Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), przedstawia treść pytań oraz wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

### **Pytanie 1.**

*Prosimy o informację kto opróżni zbiorniki i kanały ze ścieków. Jeżeli ma to wykonać Wykonawca to prosimy o dopisanie tego do przedmiaru wraz z podaniem ilości (m3) ścieków oraz wskazanie gdzie je odprowadzić. Czy za odprowadzenie ścieków należy przyjąć jakąś opłatę?*

### **Wyjaśnienie**

Służby eksploatacyjne Zamawiającego opróżnią zbiorniki i kanały ze ścieków.

### **Pytanie 2.**

*W zbiorniku nr 6/2 na nowo wykonanej płycie dna przyjęto w przedmiarze (pozycje od 22 do 26) wykonanie szpachlowania dna oraz ścian wraz z wykonaniem powłok ochronnych. Pytamy czy na pozostałych trzech zbiornikach, w których na 60 % powierzchni przyjęto wykonanie reprofiliacji ubytków (pozycje od 33 do 36) też należy wykonać szpachlowanie wraz z powłokami ochronnymi ale już na całej powierzchni ścian i dna (na 100 % powierzchni)? Jeżeli tak to prosimy o dopisanie tego do przedmiaru. Dla przykładu takie szpachlowanie i powłoka ochronna po wykonaniu reprofiliacji ubytków jest ujęte w przedmiarze w dziale nr 11 „Kanały pomiędzy 4 osadnikami, a głównym kanałem zbiorczym” w pozycjach od 129 do 133. Prosimy o wyjaśnienie.*

### **Wyjaśnienie**

W zbiornikach: Ob. 6/1, Ob. 6/3 i Ob. 6/4 należy wykonać szpachlowanie, gruntowanie i powłokę ochronną dna i ścian wewnętrznych zbiorników. W przedmiarze dodano pozycje: 37a, 37b, 37c, 37d i 37e.

### **Pytanie 3.**

*Czy w dziale 11 należy wycenić wykonanie iniekcji rys o czym mowa w PFU w punkcie 1.6.2.? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.*

## Wyjaśnienie

Iniekcję rys, o których mowa w pkt. 1.6.2. PFU należy wycenić w pozycjach od 125 do 128 przedmiaru.

### Pytanie 4.

*Czy pozycja 114 przedmiaru (dział 9 „Kanał główny zbiorczy”) ma stanowić izolację przeciwwilgociową o czym mowa w punkcie 1.6.3 czy należy dodatkowo uwzględnić taką izolację?*

### Wyjaśnienie

Nie należy dodatkowo uwzględnić izolacji przeciwwilgociowej. W pozycji 114 przedmiaru farba akrylowa do betonu jaka została policzona spełnia wymagania zabezpieczenia betonu. Należy przyjąć farbę, której producent deklaruje zastosowanie ochronne do betonu.

### Pytanie 5.

*Jaki kolor kostki betonowej gr 8 cm należy przyjąć w pozycjach 57 i 73 przedmiaru?*

### Wyjaśnienie

Należy przyjąć kolor szary kostki betonowej.

### Pytanie 6.

*Czy w pozycji 65 przedmiaru (za każde dalsze 0,5 km) należy przyjąć krotność = 38 jak to jest ujęte w pozycji 42?*

### Wyjaśnienie

W pozycji 65 nie należy przyjąć krotności = 38.

### Pytanie 7.

*Czy wzmocnienie kolumn centralnych (pozycja 84 przedmiaru) należy przyjąć z betonu C35/45 czy C30/37?*

### Wyjaśnienie

Wzmocnienie kolumn centralnych (pozycja 84 przedmiaru) należy przyjąć z betonu co najmniej C35/45 XA3 XF3.

### Pytanie 8.

*Czy stopy fundamentowe dla rurociągu powietrza złowonnego (pozycja 94) należy przyjąć z betonu C35/45 czy C30/37?*

### Wyjaśnienie

Stopy fundamentowe dla rurociągu powietrza złowonnego (pozycja 94) należy przyjąć z betonu co najmniej C30/37 XF3 XC4.

### Pytanie 9.

*Czy dla pozycji 109 (skucie betonowej korony) należy doliczyć wywóz i utylizację jak to zostało przyjęte w pozycjach od 40 do 43 dla skucia dna osadnika z pozycji 13?*

### Wyjaśnienie

Dla poz. 109 należy doliczyć wywóz i utylizację resztek budowlanych, gruzu i śmieci.

WICEPREZES ZARZĄDU

( --- )

mgr inż. Wiesław Kujawski

PREZES ZARZĄDU

( --- )

mgr Walery Tankiewicz