

# KOSZTORYS OFERTOWY

---

45233100-0

## **KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ**

*Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg*

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA UL.KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO W PRZEMYSŁU OD SKRZYŻOWANIA Z UL.  
KS. STANISŁAWA STOJAŁOWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KRASICKIEGO  
ADRES INWESTYCJI: UL. PONIATOWSKIEGO; 37-700 PRZEMYŚL  
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYSŁU  
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT: \_\_\_\_\_

PODATEK VAT: \_\_\_\_\_

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: \_\_\_\_\_

SŁOWNIE: \_\_\_\_\_

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>						
1						
1 d.1	Kalkulacja własna D.00.00.00	Dostosowanie do warunków umowy - zaplecze budowy, organizacja ruchu na czas prowadzenia robót	kpl	1,00		
2 d.1	KNNR 1 0111 -02 D.01.01.01	Geodezyjna obsługa inwestycji, opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km	0,13		
3 d.1	KNR 2-31 0807-01 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m2	130,00		
4 d.1	KNR 2-31 0815-02 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie chodników i zjazdów z płyt betonowych 50x50x7 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m2	150,00		
5 d.1	KNR 2-31 0813-03 + KNR 2-31 0812-03 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z podsypką i tawą wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m	275,00		
6 d.1	KNR 2-31 0814-02+ KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m	105,00		
7 d.1	KNR 2-31 0802-07 + KNR 2-31 0802-08+ KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 Analogia D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm wraz z odwozem (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	780,00		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
8 d.1	KNR 2-31 0803-03 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04, D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości do 6 cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m2	440,00		
9 d.1	KNR 4-05I 0411-01 + KNNR 1 0210 -01 + KNNR 1 0312-01 + KNNR 1 0318 -04 + KNNR 1 0205-01 + KNNR 1 0208-02 D.01.02.04	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem wraz z demontażem przykanalika i odwozem materiału z rozbiórki (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	kpl.	2,00		
10 d.1	KNNR 6 0702-08 + KNNR 6 0808-08 D.01.02.04	Demontaż istniejącego oznakowania pionowego (komplet słupek +tarcze) wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	szt.	6,00		
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>						
<b>2</b>		<b>ODWODNIENIE</b>				
11 d.2	KNNR 4 1424-01 + KNR 4-05I 0411-02 + KNNR 1 0210 -01 + KNNR 1 0312-01 + KNNR 1 0318 -04 + KNNR 1 0205-01 + KNNR 1 0208-02 D.03.02.01	Budowa studzienki ściekowej ulicznej betonowej o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem ( z gotowym elementem dennym i pierścieniem odciażającym, przejścia szczelne tulejowe) z robotami ziemnymi, podbudową z betonu C8/10 gr. 10 cm oraz zasypaniem wykopów kruszywem naturalnym	szt.	6,00		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
12 d.2	KNNR 4 1308-03 + KNNR 1 0208-02 + KNR 4-05I 0315-01 + KNR 2-01 0317-02 + KNNR 1 0312 -01 + KNNR 4 1411-03 + KNNR 4 1411 -04 + KNNR 1 0318-04 + KNNR 1 0205-01 D.03.02.01	Przykanaliki z rur PVC life SN8 tączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm z robotami ziemnymi (Średnia głębokość 1,5 m), 20 cm podsypką i 20 cm obsypką nad rurą, zasypaniem wykopów kruszywem naturalnym, w tym demontaż istniejących przykanalików z rur betonowych UWAGA – połączenia z istniejącą kanalizacją deszczową przez wpust boczny z zastosowaniem odpowiednich systemowych przegubowych przyłączy siodłowych	m	20,00		
13 d.2	KNR 2-31 0511-03 + KNR 2-31 0402-03 D.08.05.06a	Wykonanie ścieku przykrawężnikowego szer. 20 cm z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm (kolor szary) na na tawie z betonu C12/15	m2	55,00		
Razem dział: ODWODNIENIE						
3		<b>ELEMENTY ULIC</b>				
14 d.3	KNNR 6 0403-03 D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C12/15	m	340,00		
15 d.3	KNNR 6 0404-05 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	110,00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
4		<b>REGULACJA URZADZEŃ</b>				
16 d.4	KNR 2-31 1406-03 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla wtażów kanałowych (po sprawdzeniu i uzgodnieniu z PWiK Przemyśl)	szt.	6,00		
17 d.4	KNR 2-31 1406-04 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych (po sprawdzeniu i uzgodnieniu z PWiK Przemyśl)	szt.	19,00		
18 d.4	KNR 2-31 1406-02 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	2,00		
Razem dział: REGULACJA URZADZEŃ						
5		<b>PODBUDOWA JEZDNI</b>				
19 d.5	KNNR 6 0101 -03 + KNR 2-31 0803- 04 + KNR 4-04 1103- 04 + KNR 4 -04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	795,00		
20 d.5	KNNR 6 0109-03 D.04.05.01	Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr.20 cm (mieszanka kruszywowo-spoiwowa wytwarzana w mieszarce)	m2	795,00		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
21 d.5	KNNR 6 0113 -02 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	730,00		
Razem dział: PODBUDOWA JEZDNI						
6		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>				
22 d.6	KNNR 6 0308-03 D.05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (AC 16 W, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	730,00		
23 d.6	KNNR 6 0309-02 D.05.03.13a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2	1 150,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI						
7		<b>CHODNIKI, OPASKA BEZPIECZEŃSTWA, ZJAZDY, ZATOKA POSTOJOWA</b>				
24 d.7	KNNR 6 0101 -03 + KNR 2-31 0803- 04 + KNR 4-04 1103- 04 + KNR 4 -04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	695,00		
25 d.7	KNNR 6 0113 -02 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 30 cm	m2	695,00		
26 d.7	KNNR 6 0502-02 D.05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	590,00		
27 d.7	KNNR 6 0502-02, D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka kolorowa)	m2	105,00		
Razem dział: CHODNIKI, OPASKA BEZPIECZEŃSTWA, ZJAZDY, ZATOKA POSTOJOWA						
8		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE</b>				
28 d.8	KNNR 6 0702-01 D.01.02.04	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	6,00		
29 d.8	KNNR 6 0702-04 D.01.02.04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne	szt.	7,00		
30 d.8	KNR 4-01 0603-06 + KNR 4-01 0102-02 + KNR 4-01 0105-02 B-07	Izolacje pionowe murów nieotynkowanych	m2	30,00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						