

nr sprawy: ZP.271.2.2023

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przebudową dróg w miejscowości popegeerowskiej Nowy Dwór (Gmina Trzebnica).**
- 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa udostępniona Wykonawcy w następujących folderach na stronie internetowej prowadzonego postępowania:**
 - I – IV PW Budowa sieci wod-kan.zip
 - I – PB Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.zip
 - II – PB Budowa sieci wodociągowej PEHD 110.zip
 - III – PB Budowa sieci wodociągowej PEHD 125 i kanalizacji sanitarnej.zip
 - IV – PB Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w DK15.zip
 - V – Sięgacze wod-kan.zip
 - VI – Przebudowa drogi gminnej.zip
 - VII – Odbudowa nawierzchni dróg gminnych.zip
 - VIII – STWiORB.zip
- 3. Dodatkowo Zamawiający udostępnia przedmiary robót, które nie stanowią elementu opisu przedmiotu zamówienia.**

IX – Przedmiary.zip

UWAGA!

- 1) Wykonawca przy kalkulacji ceny ofertowej musi uwzględnić koszty Wykonawcy wynikające ze sposobu wypłaty wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu. Wykonawca otrzyma zaliczkę w wysokości 2% wynagrodzenia, a pozostałe wynagrodzenie (wynagrodzenie ryczałtowe brutto pomniejszone o kwotę wypłaconej zaliczki) będzie wypłacone jednorazowo, po zakończeniu inwestycji. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że akceptuje warunki płatności określone we wzorze umowy.
- 2) Wykonawca, na potrzeby budowy odcinka kanalizacji sanitarnej przebiegającego w pasie drogi krajowej nr 15 zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu, oraz do odtworzenia pasa drogowego w miejscu prowadzonych robót zgodnie z warunkami wydanymi przez GDDKiA Rejon Oleśnica, oraz uzyskania na rzecz Zamawiającego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od zarządcy drogi, zgodnie z decyzją nr GDDKiA-O/WR.Z-3-bd-435-45.3/14 z dn. 05.05.2014 r.
- 3) Wykonawca, na potrzeby budowy odcinka rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej przebiegającego w pasie drogi krajowej nr 15 zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu, oraz do odtworzenia pasa drogowego w miejscu prowadzonych robót zgodnie z warunkami wydanymi przez GDDKiA Rejon Oleśnica, oraz uzyskania na rzecz Zamawiającego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od zarządcy drogi, zgodnie z decyzją nr O.WR.Z-3.4341.221.2016.4.ms z dn. 16.11.2016 r.
- 4) Koszty związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego ponosi Wykonawca, natomiast koszty związane z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający.
- 5) Obiekty sieciowe w obrębie kanalizacji w Trzebnicy pracują pod nadzorem systemu zdalnego monitoringu Bumerang SMART obsługiwanego przez GZGK Trzebnica-Ergo Sp. z o.o.. Wykonanie



kompatybilnego wpięcia do systemu monitoringu tłoczni ścieków wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.

- 6) W ramach zamówienia należy przeprowadzić próby szczelności dla kanalizacji sanitarnej i wodociągu oraz próby wytrzymałościowe i ciśnienia dla rurociągu tłoczego.
- 7) W przypadku, gdy grunt po wykopach nie będzie spełniał warunków gruntu zasypowego, należy grunt wymienić. Pozostały grunt Wykonawca wywozi i zagospodarowuje we własnym zakresie.
- 8) Zamawiający wyłącza z zakresu zamówienia wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø 250 mm od studni k1 do studni S16 długości 126,90 m, znajdującego się na działce 91/43 AM-1 obręb Nowy Dwór. Odcinek ten nie jest objęty przedmiotem robót.

