

**PRZEDMIAR
UZUPEŁNIAJĄCY
W ZAKRESIE SŁUPÓW SG1
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SOCJALNY**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262310-7 Zbrojenie
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
(dz. ew. nr 42, 50, 51, 59, 52/1, 52/2, 57, 58 obręb 7-11-7)
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul.Oplótek róg ul,Wólczyńskiej
INWESTOR : KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
ADRES INWESTORA : uL. Polna 1 , 00-622 Warszawa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Maria Borysiuk
upr.bud. ST-114/90
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2024r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2024r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Straży Pożarnej ,Warszawa ul.Oplótek róg ul,Wólczyńskiej -UZUPEŁNIENIE						
SŁUPY GŁÓWNE SG1						
1	45262311-4	Słupy żelbetowe główne hali garażu SG1				
1	KNR 0-20 0269-03	Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu systemowym (transport betonu pompą),beton C25/30	m ³	31,99		
1'	KNR 0-20 0270-03	Słupy żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - nakłady dodatkowe za każdy 1 m wysokości ponad 4 m dla stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9 Krotność = 4	m ³	31,99		
2	KNR 0-20 0269-06	Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu systemowym (transport betonu pompą),beton C25/30	m ³	1,48		
Razem dział: Słupy żelbetowe główne hali garażu SG1						
2	45262310-7	Zbrojenie				
3	KNNR 2 0104- d.2 04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	kg	1 533,70		
4	KNNR 2 0104- d.2 05	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm	kg	1 051,80		
5	KNR 2-13 d.2 1009-02	Kotwy stalowe K1	szt.	14,00		
Razem dział: Zbrojenie						
3	45320000-6	Izolacje				
6	KNR 2-02 d.3 0603-07 + KNR 2-02 0603-08	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na zimno z - lepiku asfaltowego na zimno, dwie warstwy	m ²	32,48		
Razem dział: Izolacje						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Straży Pożarnej ,Warszawa ul.Opłotek róg ul,Wólczyńskiej -UZUPEŁNIENIE SŁUPY GŁÓWNE SG1					
1	45262311-4	Słupy żelbetowe główne hali garażu SG1			
1	KNR 0-20	Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9 w deskowaniu systemowym (transport betonu pompą),beton C25/30	m ³		
d.1	0269-03				
	SG1	od poz. -0,80 do poz. +6,34 [0,80*0,25+0,30*0,40]*7,14*14	m ³	31,99	
				RAZEM	31,99
1	KNR 0-20	Słupy żelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - nakłady dodatkowe za każdy 1 m wysokości ponad 4 m dla stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9	m ³		
d.1	0270-03	Krotność = 4			
	SG1	poz.1	m ³	31,99	
				RAZEM	31,99
2	KNR 0-20	Słupy żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 w deskowaniu systemowym (transport betonu pompą),beton C25/30	m ³		
d.1	0269-06				
	SG1	od poz. +6,34 do poz. +7,75 0,25*0,30*1,41*14	m ³	1,48	
				RAZEM	1,48
2	45262310-7	Zbrojenie			
3	KNNR 2 0104-	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm	kg		
d.2	04				
	KWZ-14	słupy SG1	kg	786,50	
	śr.8mm	786,50	kg	747,20	
	śr.12mm	747,20			
				RAZEM	1 533,70
4	KNNR 2 0104-	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 14-20 mm	kg		
d.2	05				
	KWZ-14	słupy SG1	kg	1 051,80	
	śr.16mm	1051,80			
				RAZEM	1 051,80
5	KNR 2-13	Kotwy stalowe K1	szt.		
d.2	1009-02				
		ciężar kotew w kg- dla 1 szt.			
		blacha 20x300mm		18,80	
		18,80			
		pręt śr.16mm		2,80	
		2,80			
		pręt okrągły gwintowany M24		0,90	
		0,90			
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		14,0	szt.	22,50	
				14,00	
				RAZEM	14,00
3	45320000-6	Izolacje			
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na zimno z - lepiku asfaltowego na zimno, dwie warstwy	m ²		
d.3	0603-07 +				
	KNR 2-02				
	0603-08				
		słupy SG1 od poz. -0,80 do poz. 0,00	m ²	32,48	
		[0,80*2+0,65*2]*0,80*14			
				RAZEM	32,48