

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budynek świetlicy w m-ci Serebnicy		
1	Element	Wykonanie komina i kominka		
1.1	KNNR 3/901/1	Rozbiórki pieców i trzonów, kuchennych nieolicowanych kaflami	m3	2
1.2	ZRE 18/13/1	Wywóz gruzu na składowisko poza strefę remontowa	t	2
1.3	KNR 201/307/3	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10' m, kategoria gruntu IV	m3	0,8
1.4	KNKRB 2/202/2	Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 1.0 m3	m3	0,8
1.5	KNNRW 3/312/2 analogia	Murowanie przewodów kominowych fi 160 i 2 przewodów wentylacyjnych	mb	8
1.6	NNRNKB 202/541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(0,55+0,55+0,36+0,36)*2$	3,640000	
		RAZEM:	3,640000	m2 3,6
1.7	KNR 23/2613/6 analogia	Ocieplenie komnina budynku płytami z wełny mineralnej 5 cm, przyklejenie warstwy siatki, wraz z narożnikami	m2	11
1.8	KNR 928/202/2	Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego, na pilastrach, belkach, słupach i podciągach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(0,55+0,36+0,36+0,55)*5$	9,100000	
		RAZEM:	9,100000	m2 9
1.9	KNKRB 2/802/3	Tynki zwykłe III kategorii tynki ścian i słupów, wykonywane ręcznie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(0,55+0,36)*3$	2,730000	
		RAZEM:	2,730000	m2 2,7
1.10	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		$(0,55+0,36)*3$	2,730000	
		RAZEM:	2,730000	m2 2,7
1.11	KNR 401/1006/1 analogia	Trzony kotłowe, ze stalowym wkładem kominkowym, z obróbką wkładu, kocioł do 200' dm3	szt	1
2	Element	Wentylacja		
2.1	KNR 217/121/2 analogia	Izolowane przewody wentylacyjne, kołowe, Fi do 200' mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3+3	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	m2 6
2.2	KNR 217/152/2 (1) analogia	Stalowe wywietrzaki dachowe, o średnicy do 200' mm, cylindryczne R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	2