


| ZESTAWIENIE STALI | | | | | | |
|---|------------|--------------|-------------|---------|-------------------|-----------|
| Nr | profil | długość [mm] | ilość sztuk | stal | masa jedn. [kg/m] | masa [kg] |
| Nr 1 | HEA 100 | 2539 | 2 | St3S | 16,7 | 84,8 |
| Nr 2 | rk 80x80x5 | 750 | 4 | St3S | 11,5 | 34,5 |
| Nr 3 | HEA 100 | 920 | 3 | St3S | 16,7 | 46,1 |
| Nr 4 | bl 100x8 | 200 | 4 | St3S | 6,28 | 5,0 |
| | śruba M14 | 80 | 8 | kl. 5.8 | 1,21 | 0,8 |
| razem [kg] | | | | | | 171,2 |
| całkowita masa stali + naddatek na spoiny 1,5% [kg] | | | | | | 173,8 |






STAL: St3S

Zabezpieczenie antykorozyjne: Dowolny zestaw farb alkidowych

Spoiny pachwinowe gr.4mm

Wykonać: 1 szt.



KALDO

Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

Budowa świetlicy wiejskiej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

RYСУNEK

PODKONSTRUKCJA POD CENTRAŁĘ WENTYLACYJNĄ

PROJEKTANT

mgr inż. Przemysław ORCHOLSKI
specj. konstr.-budowlana
upr. nr WKP/0075/POOK/11

BRANŻA

konstrukcja

SKALA

1 : 20

DATA

03.2023

NR RYS.

K.12