
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: "DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. ŻEROMSKIEGO W
CZEMPINIU"
ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKA O NR EWID. 414/2, obręb 0001 Czempień
NAZWA INWESTORA: Gmina Czempień
ADRES INWESTORA: ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25
64-020 Czempień

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Roboty przygotowawcze i ziemne				
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach	m2	500,000	0,00	0,00
d.1	0112-02	ziemnych - koryta pod nawierzchnie placu zabaw				
2		Demontaż i utylizacja wyposażenia kortu tenisowego	kpl	1,000	0,00	0,00
d.1	analiza indywidualna	(słupki siatki - 4 szt., wieża sędziowska 2 szt., krzeselka widowni - 1 kpl.)				
3	KNR 2-25	Nawierzchnie z mialu ceglanego grubości 30 cm - rozebranie	m2	321,000	0,00	0,00
d.1	0404-04					
4	KNR 2-25	Nawierzchnie z mialu ceglanego grubości 45 cm - rozebranie	m2	60,000	0,00	0,00
d.1	0404-04					
5	KNR 4-01	Rozebranie muru oporowego z cegieł	m	3,750	0,00	0,00
d.1	0348-05					
Razem dział: Roboty przygotowawcze i ziemne						0,00
2		Roboty nawierzchniowe				
2.1		Nawierzchnia bezpieczna z piasku				
6	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	72,000	0,00	0,00
d.2.1	0404-01					
7	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcznym	m2	307,500	0,00	0,00
d.2.1	0201-04					
8	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2	307,500	0,00	0,00
d.2.1	0104-01 0104-02					
Razem dział: Nawierzchnia bezpieczna z piasku						0,00
2.2		Nawierzchnia z kostki brukowej				
9	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	24,000	0,00	0,00
d.2.2	0404-05					
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	27,000	0,00	0,00
d.2.2	0114-01					
11	KNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	27,000	0,00	0,00
d.2.2	0502-01					
Razem dział: Nawierzchnia z kostki brukowej						0,00
Razem dział: Roboty nawierzchniowe						0,00
3		Dostawa i montaż wyposażenia				
12	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - zestaw zabawowy	szt	1,000	0,00	0,00
d.3						
13	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - zestaw sprawnościowy	szt	1,000	0,00	0,00
d.3						
14	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - bujak	szt	1,000	0,00	0,00
d.3						
15	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - tor przeszkód- skoczki	szt	1,000	0,00	0,00
d.3						
16	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - ławka z oparciem	szt	1,000	0,00	0,00
d.3						
17	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci	szt	1,000	0,00	0,00
d.3						
18	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - stojak na rowery	szt	1,000	0,00	0,00
d.3						
19	analiza indywidualna	Dostawa i montaż - tablica z regulaminem	szt	1,000	0,00	0,00
d.3						
Razem dział: Dostawa i montaż wyposażenia						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00