

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowo - budowlane			
1.1		Roboty malarskie			
1 d.1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ściany - podłoży gipsowych z gruntowaniem 2,52*((5,74+2,84)*2= 43,24 2,52*(2,75+3,14)*2=29,69 2,52*(2,83+3,005)*2=29,41 Suma 102,34m2 102.34	m ² m ²	 102.340	 102.340
				RAZEM	102.340
2 d.1.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z gruntowaniem 9,1+8,4+16=33,5 33.5	m ² m ²	 33.500	 33.500
				RAZEM	33.500
1.2		Roboty elektryczne			
3 d.1.2	KNR 5-08 0309-03	Wymiana gniazd elektrycznych na gniazda podwójne z uziemieniem 11	szt. szt.	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
4 d.1.2	KNR 5-08 0307-02	Wymiana osprzętu instalacyjnego - włączniki światła 5	szt. szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
5 d.1.2	KNR 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników hermetycznych 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
6 d.1.2	KNP 06 0403-03.02	Zakup i montaż kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem - 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.3		Roboty stolarskie			
7 d.1.3	Kalkulacja własna	Czyszczenie okien , profili, okuć - 4szt. okien i 1 drzwi balkonowe 3szt. - 1,22*x1,48 1szt. - 1,5x1,48 1szt. -0,9x2,33 - drzwi balkonowe 9.65	m ² m ²	 9.650	 9.650
				RAZEM	9.650
8 d.1.3	Kalkulacja własna	Wymiana uszczelek i regulacja okien i drzwi wejściowych 3 szt. okien wym. 1,48*1,2 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
9 d.1.3	KNR-W 2-02 1026-01	Wymiana ościeżnic drewnianych - 4 szt. regulowane 8.8	m ² m ²	 8.800	 8.800
				RAZEM	8.800
10 d.1.3	KNR 2-02 1017-02	Demontaż starych i montaż nowego skrzydła drzwi wewnętrznych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - 4szt. 8.8	m ² m ²	 8.800	 8.800
				RAZEM	8.800
1.4		Roboty sanitarne			
11 d.1.4	Kalkulacja własna	Czyszczenie grzejników 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
12 d.1.4	KNR 0-31 0206-03	Grzejniki stalowe łazienkowe montowane na ścianie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.5		Roboty posadzkarskie			
13 d.1.5	KNR-W 2-02 0602-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe cementowe poziome - wykonywane na zim- no- pierwsza warstwa 0.5*(0.5+2.3)/2*4.8	m ² m ²	 3.360	 3.360
				RAZEM	3.360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.5	KNR-W 2-02 0602-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe cementowe poziome - wykonywane na zimno - druga i następna warstwa 0.5*(0.5+2.30)/2*4.8	m ² m ²	 3.360	
				RAZEM	3.360
15 d.1.5	KNR-W 2-02 1112-05	Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej układane metodą regularną - na balkonie 0.5*(0.5+2.30)/2*4.8	m ² m ²	 3.360	
				RAZEM	3.360
16 d.1.5	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z płytek gresowych na zaprawie klejowej 2.3+4.8	m m	 7.100	
				RAZEM	7.100
1.6		Roboty towarzyszące			
17 d.1.6		Dorobienie klucza tradycyjnego - do drzwi klatki schodowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1.6	Kalkulacja własna	Utylizacja odpadów po remoncie 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000