

WYKONAWCA PROJEKTU:	Biuro Projektowe FORMA
---------------------	-----------------------------------------

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY:		Gmina Rakoniewice Osiedle Parkowe 1 62-067 Rakoniewice
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3580P, DROGI GMINNEJ, W MIEJSCOWOŚCI RATAJE
ZADANIE	KOSZTORYS OFERTOWY

branża	imię i nazwisko	podpis	Data
drogowa	inż. Bartosz Prałat		04.2023

Data 04.2023	nr umowy -	faza PW	tom KO	Egz. 1
-----------------	---------------	-------------------	------------------	------------------

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 3580P, drogi gminnej
Miejscowość Rataje

ADRES INWESTYCJI : droga powiatowa nr 3580P, droga gminna, m. Rataje

INWESTOR : Gmina Rakoniewice

ADRES INWESTORA : 62-067 Rakoniewice, os. Parkowe 1

BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót netto :

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY					CPV 45233120-6	
Lp.	Nr ST	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie nizinnym	km	0,400		
2	D-01.02.04	Zdjęcie humusu, gr. 10 cm z zagospodarowaniem we własnym zakresie (zawiera również zebranie humusu z poboczy)	m ²	1420,59		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowo-cementowej z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie	m ²	98,07		
4	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem, gr. 15 cm z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie (poz. 3+6)	m ²	111,67		
5	D-01.02.04	Cięcie piłą mechaniczną nawierzchni asfaltowej (budowa ścieku)	mb	136,00		
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. 10 cm, z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie	m ²	13,60		
7	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z tłuczni kamiennego 20 cm, zagospodarowanie materiału we własnym zakresie (pod budowę ścieku)	m ²	13,60		
8	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego gr. 10 cm, z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie	m ²	36,00		
9	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego na ławie z oporem z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie	m	7,00		
10	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych, z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie	m	104,90		
2 PRACE ZIEMNE						
11	D-02.01.01	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II, z zagospodarowaniem materiału we własnym zakresie (pod warstwy konstrukcyjne chodnika, odmulenie rowów, profilowanie pobocza)	m ³	434,34		
3 CHODNIK						
12	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-II	m ²	790,48		
13	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C3/4 , gr. warstwy po zag. 10 cm	m ²	790,48		
14	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 15 cm	m ²	790,48		

15	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m ²	790,48		
4 ZATOKA						
16	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-II	m ²	119,76		
17	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C5/6, gr. warstwy po zag. 15 cm	m ²	119,76		
18	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 20 cm	m ²	119,76		
19	D-05.03.01	Nawierzchnie z kostki kamiennej grub. 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m ²	119,76		
5 ZJAZDY						
20	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-II	m ²	262,02		
21	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem o wytrzymałości C3/4 , gr. warstwy po zag. 10 cm	m ²	262,02		
22	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zag. 15 cm	m ²	262,02		
23	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m ²	262,02		
6 KRAWĘŻNIKI BETONOWE						
24	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z ławą betonową z oporem z betonu C12/15	m	326,80		
25	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe wymiarach 15x22 cm z ławą betonową z oporem z betonu C12/15	m	79,20		
26	D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	65,20		
26	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	365,00		
7 ROBOTY RÓŻNE						
27	D-03.02.01	Wykonanie nowych przykanalików kanalizacji deszczowej o śr. 200 mm z obsypaniem piaskiem (z włączeniem przykanalika w studnię kanalizacji deszczowej) - metodą przewiertu sterowanego	mb.	24,00		
28	D-03.02.01	Wykonanie nowych wpustów deszczowych	szt.	2		
29	D-03.02.01	Wykonanie studni kanalizacji deszczowej o śr. 1000 mm	szt.	1		
30	D-03.02.01	Przestawienie hydrantu	szt.	1		

31	D- 08.05.06a	Ściek uliczny z kostki betonowej, szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z ławą betonową C12/15	m ²	27,20		
----	-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-------	--	--

RAZEM KOSZTORYS

KOSZTORYS (netto):	
Podatek Vat 23%:	
KOSZTORYS (brutto):	

Słownie brutto: