


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A - droga nr 1 - km 0+010,00



- 1** Konstrukcja jezdni:

  - warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4cm
  - warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 gr. 5cm
  - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
  - warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 30cm
  - istniejące podłoże gruntowe
- 2** Konstrukcja poboczy:

  - kruszywo kamienne 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie (klinowane kruszywem 2/5) gr. 16cm
  - istniejące podłoże gruntowe maksymalnie dogęszczone
- 4** Konstrukcja zjazdu:

  - warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4cm
  - warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 gr. 5cm
  - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego, 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
  - warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa gr. 30cm
  - istniejące podłoże gruntowe
- 6**

  - obrzeże betonowe 8x30cm
  - podsypka cem - piasek 1:3 gr. 3cm
  - ława betonowa C12/15 z oporem
- 7**

  - krawężnik betonowy przejazdowy 15x22cm gr. 3cm
  - podsypka cem - piasek 1:3
  - ława betonowa C12/15
- 8**

  - krawężnik betonowy 15x30cm
  - podsypka cem - piasek 1:3 gr. 3cm
  - ława betonowa C12/15
- 9** UMOCNIE NIE SKARPY:

  - prefabrykowana płyta ażurowa betonowa gr. 10cm
  - podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm
  - ława betonowa C12/15 gr. 10cm

STADIUM - PROJEKT WYKONAWCZY	Wykonał	BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH	<b>BPD</b> ANCYGIER	ul. Geodezyjna 19 67-200 Głogów tel. 663-860-406
	Inwestor	Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica		
	Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny		Skala 1:50
	Obiekt	"Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntów rolnych na dz. nr 1216 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z zadrzewieniami przydrożnymi oraz likwidacja zbędnych dróg wraz z rekultywacją umożliwiającą uprawę mechaniczną gruntów w związku z realizacją projektu „Scalanie gruntów wsi Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów, gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”		Numer rysunku 3.1D
	Część	DROGOWA		21 grudnia 2023r.
	Stanowisko	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
	Projektant Branża Drogowa	mgr inż. Dariusz Ancygier	Projektowanie bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej nr 89/DOŚ/15	