



Szczegół konstrukcyjny

Krawężnik granitowy/betonowy 15 x 30 cm
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm
i ławie betonowej z betonu C 12/15



- 1 Ława betonowa - beton klasy C 12/15
- 2 Podsypka cementowo-piaskowa
- 3 Kostka drogowa betonowa 10 x 20 x 8 cm/kamienna 17/18
- 4 Krawężnik drogowy betonowy 15 x 30 cm

Projekt wykonano przez: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kościarska 7, 62-066 Granowo biuro: ul. G. Narutowicza 1/1, 62-060 Stęszew			Zamawiający: Gmina Rakoniewice Osiedle Drzymały 25 62-067 Rakoniewice	
Objekt: Przebudowa ulicy 3 Maja w m. Rostarzewo				Data: 12.2016
Nazwa rysunku: Szczegół konstrukcyjny - krawężnik 15x30 cm				Skala: 1:10
Stadium projektu: Projekt budowlano-wykonawczy				
Projekt opracował:		Nr Uprawnień:		Nr rys. 4.1
mgr inż. Barbara Kosmacz		WKP/0252/PWOD/07		
W opracowaniu projektu udział brali: inż. Tomasz Wierzbicki, Anna Suchorska, Agata Bobowska				