
Uwaga:
Przebudowa ulicy Kolejowej
Zaleczny objazd pojazdów ul.
Legnicka, Staszica
T-1 tymcz.
Legnica-Złotoryja
A-7 ist.
5+751
Oznakowanie pionowe istniejące
A-7 proj.
5+751
Oznakowanie pionowe projektowane
A-7 zakr.
5+751
Oznakowanie pionowe podlegające zakryciu na czas budowy
A-7 przen.
5+751
Oznakowanie pionowe przeniesione
A-7 do przen.
5+751
Oznakowanie pionowe podlegające przeniesieniu
A-7 tymcz.
5+751
Oznakowanie pionowe tymczasowe na czas robót budowlanych
ist. P-4
l = 27 m
Oznakowanie poziome istniejące
proj. P-4
l = 27 m
Oznakowanie poziome tymczasowe
likw. P-4
l = 27 m
Oznakowanie poziome podlegające likwidacji
UWAGI:
1. Rozmiar znaków pionowych – średnie.
2. Oznakowanie poziome grubowarstwowe.
3. Zachować normatywne odległości znaków.
4 Wyznacza się objazdy dla zamkniętych odcinków dróg.
5 Na wykonanych odcinkach dróg zastosować zmienioną docelową organizację ruchu.
UNI PROFFICE
Jarosław Pluskota
ul. Legnicka 62/1, 59-225 Chojnów
NIP: 6912422426; REGON: 369944382
zadanie:
Przebudowa wraz z remontem ul. Kościuszki i Kolejowej w Złotoryi
nr rysunku:
ark./ogól.
10
treść rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu - tymczasowa organizacja ruchu - etap III
Sporządził
inż. Jarosław Pluskota
data:
22.06.2020.
podpis:
skala:
1:500