

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi powiatowej nr 3301E Lutomiersk-Janowice, gmina Lutomiersk (rekonstrukcja)
ADRES INWESTYCJI : DP. 3301E
INWESTOR : Powiat Pabianicki
ADRES INWESTORA : 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
drogowa

POWIAT PABIANICKI
z siedzibą
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
NIP 731-17-49-778
Regon 472057655

Data zatwierdzenia

NACZELNIK
WYDZIAŁU DRÓG I MOSTÓW
mgr inż. Jolanta Nowicka

22.01.2024

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU PABIANICKIEGO
mgr inż. Henryk Brzyszez

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45113000-2	1. Roboty przygotowawcze			
1	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² - analogia	m ²		
d.1		2080	m ²	2 080,000	
				RAZEM	2 080,000
2	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²		
d.1		2080	m ²	2 080,000	
				RAZEM	2 080,000
2	45233223-8	2. Roboty nawierzchniowe			
3	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.2		2080	m ²	2 080,000	
				RAZEM	2 080,000
4	D.05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.2		2080	m ²	2 080,000	
				RAZEM	2 080,000
5	D.06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywózką	m ²		
d.2		570	m ²	570,000	
				RAZEM	570,000
6	D.05.03.03	Utwardzenie pobocza destruktem o grubości po zagęszczeniu 8 cm - analogia	m ²		
d.2		570	m ²	570,000	
				RAZEM	570,000
7	D.05.03.09a	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ² (pobocza)	m ²		
d.2		570	m ²	570,000	
				RAZEM	570,000
8	D.05.03.05a	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50 kg/m ²	t		
d.2		150	t	150,000	
				RAZEM	150,000