

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont rowu przy ul. Rybnicka w Jastrzębiu Zdroju
INWESTOR : Jastrzębie_Zdrój - Miasto na prawach powiatu
ADRES INWESTORA : al. Piłsudskiego 60; 44-335 Jastrzębie Zdrój
DATA OPRACOWANIA : 06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1.1					
1		Czyszczenie istniejącego przepustu dn 400 wjazd do budynku 8A, wjazd od budynku 27,43,45A, warsztatów	m		
d.1.1	kalk. własna	74	m	74.00	
				RAZEM	74.00
2	Kalkulacja	Załadunek i wywóz gruntu i gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją	m ³		
d.1.1	własna	11	m ³	11.00	
				RAZEM	11.00
3	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe przy posesji nr 27	m ³		
d.1.1	0816-04	3	m ³	3.00	
				RAZEM	3.00
4	KNR 2-33	Dostawa i montaż prefabrykowane obudowy wlotów (wylotów) przepustów drogowych dn 400 - posesja nr 27	szt		
d.1.1	0606-01	2	szt	2.00	
	analogia			RAZEM	2.00
5	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.1.1	1403-06	300	m	300.00	
				RAZEM	300.00
6	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III - uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sam. samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją.	m ³		
d.1.1	0212-06	45	m ³	45.00	
				RAZEM	45.00