


ELEWACJE 1 i 2  
SKALA 1:100



ELEAWCJA PÓŁNOCNA



ELEAWCJA ZACHODNIA

KOLORYSTYKA I MATERIAŁY ELEWACJI:

- 1 ściana zew. tynk mineralny faktura "baranek" w kolorze białym, system BSO
- 2 dach - dachówka ceramiczna w kolorze naturalnym angobowana - projektowana
- 3 cokół - mur z kamienia polnego ciosanego - istniejący do pozostawienia/uzupełnienia
- 4 elementy drewniane konstrukcji dachu i ścian typu "szachulcowego" - impregnat do drewna w kolorze palisander
- 5 nadproża okienne - płytki klinkierowa w kolorze naturalnym  
parapety zew. - kształtki klinkierowe w kolorze naturalnym fakturowane
- 6 stolarka okienna - drewniana sosna klejona w kolorze ciemny brąz
- 7 drzwi zew. - drewniane klejone ocieplone w kolorze ciemny brąz lub szary grafit

ELEAWCJE 1 i 2		skala: 1:100
BRANZA	ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA	data: marzec-2020
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY	
ADRES BUDOWY	działka nr 222/5 jedn. Przywidz, obr. Przywidz ul. Uhlenberga 12, 83-047 Przywidz	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Daniel Gromek specjal.: arch. nr ewid.: POM/0304/ZOOA/13 specjal. konstr.-bud. nr ewid.: POM/0121/POOK/10 izba: POM/BO/0275/07	podpis
 DEBEX ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH BUDOWNICTWA		A7