



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



LL-C
Certification

Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 26.01.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 34/2022

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację i przebudowę budynku Przychodni Specjalistycznej Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 20

1. Prosimy o udostępnienie szczegółowej inwentaryzacji drzwi historycznych istniejących, zgodnie z uwagą na detalu drzwi historycznych.

Odp. Zgodnie z rys. A.6.2 „Detal drzwi historycznych do odtworzenia” Branża Architektura. Dodatkowo zgodnie z informacją na rysunku Wykonawca na etapie realizacji przed skierowaniem do produkcji dokona dokładnej inwentaryzacji i pomiarów drzwi istniejących na podstawie których wykona próbne drzwi (1 sztuka) do akceptacji Projektanta i Zamawiającego.

2. Prosimy o udostępnienie szczegółowej inwentaryzacji witryny historycznej istniejącej, zgodnie z uwagą na detalu drzwi historycznych

Odp. Zgodnie z rys. A.6.2 „Detal drzwi historycznych do odtworzenia” Branża Architektura. Dodatkowo zgodnie z informacją na rysunku Wykonawca na etapie realizacji przed skierowaniem do produkcji dokona dokładnej inwentaryzacji i pomiarów witryny istniejącej, na podstawie których wykona próbną witrynę (1 sztuka) do akceptacji Projektanta i Zamawiającego.

3. Dotyczy ścianek W2 – z opisu warstwy w przegrodach pionowych podano profil CW i UW50 kryte jednostronnie podwójną płytą GK. Z rzutów wynika, że np. dla oddzielenia pomieszczeń 1.15-1.11 zastosowano obudowę W2, która jest na profilu CW i UW100 – prosimy o jednoznaczne wskazanie jaki profil należy zastosować dla ścianek W2.

Odp. Zgodnie z opisem przegród pionowych na rysunkach przegroda W2 2 x płyta GKB na profilach CW50 i UW50 lub CW100 UW100 – grubość ścianki W2 zmienna- zgodnie z rzutami.

4. Prosimy o informację, w której pozycji przedmiaru uwzględniono wzmocnienia otworów w ściankach GK pod montaż drzwi profilami UA – prosimy o podanie ilości.

Odp. Przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym. Po stronie Wykonawcy startującego w przetargu przygotowanie własnego przedmiaru w oparciu o udostępnioną dokumentację projektową. Należy uwzględnić wzmocnienia otworów drzwiowych w ściankach GK. Dodano uzupełniający zapis w Liście Materiałowej -REWIZJA A – TYP I.5.3 Profile systemowe do wznoszenia ścian G-K tj.:

„ ŚCIANY SYSTEMOWE Z PŁYT GK, NA KTÓRYCH ZAMOCOWANO POCHWYTY DLA OSÓB NEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NA KTÓRYCH ZAMONTOWANE ZOSTANĄ SZAFKI WISZĄCE NALEŻY ODPOWIEDNIO WZMOCNIĆ UMOŻLIWIAJĄC DOCIĄŻENIE ŚCIAN. WZMOCNIĆ NALEŻY RÓWNIEŻ KRAWĘDZIE OTWORÓW W TYM DRZWIOWYCH”

5. Prosimy o informację, w której pozycji przedmiaru uwzględniono wzmocnienia ścianek GK pod montaż pochwytów i poręczy dla niepełnosprawnych – prosimy o podanie ilości.

Odp. . Przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym. Po stronie Wykonawcy startującego w przetargu przygotowanie własnego przedmiaru w oparciu o udostępnioną dokumentację projektową. Należy uwzględnić wzmocnienia ścianek GK pod montaż pochwytów i poręczy dla niepełnosprawnych.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy

numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Dodano uzupełniający zapis w Liście Materiałowej - REWIZJA A – TYP I.5.3 Profile systemowe do wznoszenia ścian G-K tj.:

„ ŚCIANY SYSTEMOWE Z PŁYT GK, NA KTÓRYCH ZAMOCOWANO POCHWYTY DLA OSÓB NEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NA KTÓRYCH ZAMONTOWANE ZOSTANĄ SZAFKI WISZĄCE NALEŻY ODPOWIEDNIO WZMOCNIĆ UMOŻLIWIAJĄC DOCIĄŻENIE ŚCIAN. WZMOCNIĆ NALEŻY RÓWNIEŻ KRAWĘDZIE OTWORÓW W TYM DRZWIOWYCH ”

6. Prosimy o informację, w której pozycji przedmiaru uwzględniono wzmocnienia ścianek GK pod montaż szafek wiszących – prosimy o podanie ilości.

Odp. Przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym. Po stronie Wykonawcy startującego w przetargu przygotowanie własnego przedmiaru w oparciu o udostępnioną dokumentację projektową. Należy uwzględnić wzmocnienia ścianek GK pod montaż szafek wiszących. Dodano uzupełniający zapis w Liście Materiałowej -REWIZJA A – TYP I.5.3 Profile systemowe do wznoszenia ścian G-K tj.:

„ ŚCIANY SYSTEMOWE Z PŁYT GK, NA KTÓRYCH ZAMOCOWANO POCHWYTY DLA OSÓB NEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NA KTÓRYCH ZAMONTOWANE ZOSTANĄ SZAFKI WISZĄCE NALEŻY ODPOWIEDNIO WZMOCNIĆ UMOŻLIWIAJĄC DOCIĄŻENIE ŚCIAN. WZMOCNIĆ NALEŻY RÓWNIEŻ KRAWĘDZIE OTWORÓW W TYM DRZWIOWYCH”

7. Dotyczy obudowy GKF dachu – naszym zdaniem powierzchnie są znacząco zaniżone, przykładowo zabudowa w pomieszczeniu 4.01 wg przedmiaru wynosi 12,28m² (czyli tylko powierzchnia pozioma w danym pomieszczeniu), naszym zdaniem powinno być 5,03m x 4,33m co daje 21,78m². Prosimy o wskazanie prawidłowej powierzchni.

Odp. Przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym. Po stronie Wykonawcy startującego w przetargu przygotowanie własnego przedmiaru w oparciu o udostępnioną dokumentację projektową.

8. Prosimy o informację czy konstrukcja dachu ponad stropami poddasza (nad płatwiami) do kalenic również jest przewidziana do zabudowy GKF, czy jest to zakres już wykonany stąd mniejsze ilości obudów poddaszy – przedmiar tego nie uwzględnia, skupiono się w nim na pomieszczeniach poddasza.

Odp. Konstrukcja dachu ponad sufitem podwieszonym (nad płatwiami) do kalenic jest już zabezpieczona płytami GKF – 2 x 12,5 mm. Jednocześnie przypominamy że przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym. Po stronie Wykonawcy startującego w przetargu przygotowanie własnego przedmiaru w oparciu o udostępnioną dokumentację projektową.

9. Prosimy o informację, w której pozycji przedmiaru uwzględniono okładziny GKF okien połaciowych widocznych na detalu okna połaciowego.

Odp. Przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym. Po stronie Wykonawcy startującego w przetargu przygotowanie własnego przedmiaru w oparciu o udostępnioną dokumentację projektową. Należy uwzględnić okładziny GKF okien połaciowych, zgodnie z detalem.

10. Prosimy o podanie grubości wełny lamelowej zastosowanej na stropach w pomieszczeniach -1.02 i -1.03.

Odp. Gr. 20 cm – uzupełniono pozycję TYP II.1.1 Listy Materiałowej o wskazaną grubość. W załączeniu LISTA MATERIAŁOWA - REWIZJA A

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

TYP II.1.1	PŁYTY LAMELOWE Z WEŁNY MINERALNEJ - KLASA REAKCJI NA OGIEŃ: MIN. KLASA A1 WYRÓB - DEKLAROWANY WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA: MIN. λ_D : 0,037 W/(m·K) - NAPRĘŻENIE ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU: ≥ 20 KPA - GRUBOŚĆ 20 CM	ROCKWOOL, STROPROCK G	PIWNICA -1 , STROP NAD POM. -1.02, -1.03
-------------------	--	--	---

11. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie styropianu TYP II.2.2. Według listy materiałowej wskazano deklarowany wsp. przewodzenia ciepła $\lambda \leq 0,036$ W/mK, a wg zestawienia przegród wsp. przewodzenia ciepła wynosi $\lambda \leq 0,031$ W/mK (styropian grafitowy). Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować styropian o $\lambda \leq 0,036$ W/mK.

Odp. Należy zastosować styropian $\lambda \leq 0,031$ W/mK (styropian grafitowy), zgodnie z parametrem z zestawienia przegród. Zaktualizowano parametry TYP II.2.2 Listy Materiałowej o wskazany parametr. W załączeniu LISTA MATERIAŁOWA -REWIZJA A

TYP II.2.2	PŁYTY STYROPIANOWE POSADZKOWE - GRUBOŚĆ ZMIENNA WG PROJEKTU - POZIOM WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGINANIE BS150 (≥ 150 KPA) - NAPRĘŻENIE ŚCISKAJĄCE PRZY 10 % ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM CS(10)100 (≥ 100 KPA) - KLASA STABILNOŚCI WYMIAROWEJ W STAŁYCH, NORMALNYCH WARUNKACH LABORATORYJNYCH: DS(N)2 ($\pm 0,2$ %) - POZIOM STABILNOŚCI WYMIAROWEJ W OKREŚLONYCH WARUNKACH TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI (TEMP. 70 C, 48 H) DS(70,-)2 (≤ 2 %)		POSADZKI ISTNIEJĄCE- PRZEGRODA P8 POSADZKA PROJEKTOWANA -PRZEGRODA P2
-------------------	---	--	--

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02
www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



LL-C
Certification

Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

	- DEKLAROWANY WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA $\Lambda_{DEKL.} \leq 0,031 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$		
	- KLASA REAKCJI NA OGIEŃ $\geq E$		

12. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej podłogi na gruncie P2. Wg zestawienia przegród na hydroizolacji wskazano izolację termiczną i wylewkę betonową gr. 6cm. Z przekroju A-A wynika, że na hydroizolacji przewidziano płytę żelbetonową gr. 15cm. Prosimy o wskazanie właściwych warstw i poszczególnych grubości.

Odp. Nie ma rozbieżności na przekroju A-A i zestawieniu przegród.

Dla podłogi na gruncie obowiązują warstwy przegrody P2 zgodnie z warstwami z zestawienia przegród. Na przekroju A-A wskazano przegrodę P2 a dodatkowo w części środkowej wskazana jest przegroda P6' nad kanałem technicznym, zgodnie z rozpisanyymi warstwami.

13. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej ściany W4. Na rzucie piwnicy -1 ściana między помещением -1.05A a -1.01 została oznaczona jako W4. Na przekroju B-B ścianę oznaczono jako W2. Prosimy o jednoznaczne określenie.

Odp. Zgodnie z rzutem – przegroda W4 – ściana murowana.

14. Prosimy o udostępnienie właściwego detalu dla klatki schodowej KS2. W przywołanym detalu RYS.A.6.7 występują tylko klatka KS1.

Odp. Zgodnie z tytułem rysunku A.6.7 Detal balustrady klatki schodowej KS1, KS2, KS3 w/w rysunek odnosi się do klatek schodowych KS1, KS2, KS3.

15. W zestawieniu stolarki drzwiowej A.5.3 nie wskazano technologii wykonania drzwi Dw8, Dw9B, Dw14 i DT3. Prosimy o uzupełnienie odpowiednich danych w zestawieniu stolarki.

Odp. Uzupełniono - W załączeniu rys. A.5.3 – REW. A. Elementy zmienione zaznaczono czerwoną ramką.

16. Prosimy o przedstawienie szczegółowego wykazu ścianek szklanych i drzwi wejściowych do kabin prysznicowych dla pozycji drzwi systemowe i ścianki prysznicowe IX.4.23 z UW18.

Odp. Uzupełniono TYP IV.23 Listy Materiałowej o wykaz ścianek szklanych i drzwi do kabin prysznicowych. W załączeniu LISTA MATERIAŁOWA -REWIZJA A

TYP IX.4.23	DRZWI SYSTEMOWE I ŚCIANKI PRYSZNICOWE SZKLANE ŚCIANKI I DRZWI PRYSZNICOWE- WYMIARY WG RZUTÓW T.J.: - POM. -1.10: 2 SZT. DRZWI PRYSZNICOWYCH 80 X200 - POM. -1.12: 1 SZT. DRZWI PRYSZNICOWE 80 X200 - POM. -1.14: 1 SZT. ŚCIANKA PRYSZNICOWA 105 X 200 W TYM 1 SKRZYDŁO DRZWI 80 X 200 - POM. 1.10: 1 SZT. KABINA PRYSZNICOWA 2 X 90 X		DRZWI PRYSZNICOWE KABINY PRYSZNICOWE
--------------------	---	--	---

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
 Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
 numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
 tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02
 www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

<p>200 W TYM 1 SKRZYDŁO DRZWI 70 X 200</p> <ul style="list-style-type: none">- POM. 2.21: 1 SZT. KABINA PRYSZNICOWA 2 X 90 X 200 W TYM 1 SKRZYDŁO DRZWI 70 X 200- WYS. OK. 200 CM- WYPEŁNIENIE SZKŁO PÓŁPRZEZROCYSTE, PÓŁTRANSPARENTNE- SZKŁO BEZPIECZNE HARTOWANE O GR. MIN. 6 MM- POWŁOKA NA TAFLI SZKLANEJ UŁATWIAJĄCA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI, ZAPOBIEGAJĄCA OSADZENIU SIĘ KAMIENIA ORAZ ZANIECZYSZCZEŃ- DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE NA ZAWIASACH KOLUMNOWYCH- METALOWA RĄCZKA, USZCZELKA MAGNETYCZNA- OKUCIA STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA- GWARANCJA MIN. 5 LAT- ZESTAW MONTAŻOWY W KOMPLECIE- MONTAZ UNIWERSALNY (NA BRODZIKU LUB NA POSADZCE- ATEST PZH- DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE LUB RÓWNOWAŻNE		
--	--	--

17. Zestawienia stolarki drzwiowej przedstawiają niezgodne z rzutami kondygnacji ilości stolarki. Prosimy o przedstawienie zaktualizowanych ostatecznych wykazów stolarki wewnętrznej do wbudowania i wyceny.

Odp. Zweryfikowano - W załączeniu rys. A.5.3 – REW. A. Elementy zmienione zaznaczono czerwoną ramką.

18. Prosimy o przedstawienie inwentaryzacji stanu istniejącego obiektu, gdyż dokumentacja techniczna w części ARCHITEKTURA uniemożliwia rzetelną wycenę działu Rozbiórki.

Odp. W załączeniu komplet rysunków etapu INWENTARYZACJA.

19. W Programie Prac Konserwatorskich wskazano, że wymieniane poddokienniki należy „odtworzyć na wzór oryginalnych wykonanych z płytek ceramicznych” – prosimy o uszczegółowienie standardu wykonania poddokienników wewnętrznych oprócz danych zawartych w STWiORB/Liście Materiałowej dla TYP VIII.4.1. Prosimy również o podanie szerokości poddokienników wewnętrznych co jest niezbędne dla ich rzetelnej wyceny (niezależnie od danych przedstawionych w przedmiarze robót).

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02
www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Odp. Parapety wewnętrzne proste, współczesne zgodnie z Listą Materiałową TYP VIII.4.1. Parapety wysunąć przed lico ściany oraz poza obrys wnęki o 3 cm. Szerokość (głębokość) parapetu uwzględniająca wysunięcie -24 cm, długość zgodnie z wnękami okiennymi + 2x3 cm wysunięcie z obu stron.

Na klatce schodowej KS1 parapety odtworzyć -zgodnie z PPK- na wzór oryginalnych wykonanych z płytek ceramicznych. W załączeniu zdjęcia zachowanych historycznych płytek ceramicznych parapetowych na klatce schodowej KS1.

Szerokość płytki do odtworzenia na klatce KS1: 14 cm, długość, zgodnie z wnękami okiennymi

20. Prosimy o udostępnienie przekroju przez klatkę schodową KS2.

Odp. Brak przekroju przez klatkę schodową istniejącą KS2. Projektowany detal nowej balustrady klatki KS2 – zgodnie z rys. A.6.7

21. Prosimy o uszczegółowienie, czy rolety wewnętrzne VIII.4.2B oraz VIII.4.2C- mają to być rolety wolnowiszące (bez kasety i bez prowadnic) czy system rolet wolnowiszących ale w z kasecie i bez prowadnic.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją TYP VIII.4.2B i VIII.4.2.C tj. system rolet wolnowiszących w kasecie i bez prowadnic.

22. Prosimy o uszczegółowienie, czy dla rolet VIII.4.3 należy zastosować montaż do skrzydła okna czy można sposób montażu zmienić, jeśli wymagać tego będzie spełnienie wymogu uzyskania 100% zaciemnienia.

Odp. Zgodnie ze specyfikacją TYP VIII.4.3 tj. montaż do skrzydła okna.

23. Dla rolet VIII.4.3 nie wskazano wymogów dotyczących tkanin w zakresie atestów czy dopuszczeń do stosowania. Jeśli tkaniny zastosowane w tym typie rolet powinny je posiadać prosimy o ich określenie.

Odp. Wymagany atest higieniczny PZH dopuszczający do stosowania w gabinetach lekarskich (właściwości antybakteryjne lub aseptyczne), klasa palności min. B1 trudnopalny – nierozprzestrzeniający ognia.

24. Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z obowiązkiem przekazania szczegółowego kosztorysu ofertowego przed zawarciem umowy Wykonawca może dowolnie modyfikować udostępniony przedmiar robót w zakresie podstaw wyceny, ilości i nakładów z zachowaniem szczegółowości otrzymanych przedmiarów. Tworzenie oddzielnego kosztorysu lub oddzielnych działów wydaje się bezcelowe.

Odp. Zamawiający wskazuje że w Pytaniach i odpowiedziach do SWZ nr 14 dokonał ujednoczenia zapisów SWZ rozdz. XXVII ppkt d) 9. poprzez zmianę, która otrzymuje brzmienie: „Wykonawca w terminie 10 Dni roboczych od dnia podpisania Umowy przedstawi Zamawiającemu Kosztorys ofertowy, sporządzony w oparciu o przedmiary robót, w stopniu złożoności odpowiadający co najmniej przedmiarom”.

Przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym. Po stronie Wykonawcy startującego w przetargu przygotowanie własnego przedmiaru w oparciu o udostępnioną dokumentację projektową.

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

I.B. 91/ 810 59 82

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-905 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02
www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl