
KOSZTORYS NAKŁADCZY [ŚLEPY]

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej i korytarzy parter i piętro. Ściany malowanie, tynki strukturalne
ADRES INWESTYCJI : Września, ul. Jana Pawła II 23 - niski budynek.
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy we Wrześni, Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
ADRES INWESTORA : 62-300 Września ul. Chopina 9
WYKONAWCA ROBÓT :
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2022 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

INWESTOR :

Data opracowania
Kwiecień 2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Ilość
Remont klatki schodowej i korytarzy parter i piętro. Ściany malowanie , tynki strukturalne					
1 Ściany- malowanie, tynki strukturalne					
1.1 Powierzchnie ścian malowane na olejno - lamperie					
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0709-03 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach otrzciniowanych lub z dranicami na ścianach -- Robocizna -- -- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami"25" wapno suchogaszzone piasek do zapraw materiały pomocnicze -- Sprzęt -- betoniarka 150 dm3	szt. r-g kg kg m ³ %	 0,6800 3,1000 3,8000 0,0154 2,0000 0,0300	16
Razem pozycja 1					16,00
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach -- Robocizna -- -- Materiały -- wapno suchogaszzone gips budowlany szpachlowy powierzchniowy piasek do zapraw materiały pomocnicze	m ² r-g kg kg m ³ %	 0,3700 1,1000 1,4000 0,0050 2,0000	70,56
Razem pozycja 2					70,56
3 d.1.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją -- Robocizna -- -- Materiały -- grunt kwarcowy materiały pomocnicze -- Sprzęt -- środek transportowy	m ² r-g kg %	 0,0662 0,2000 1,5000 0,0001	70,56
Razem pozycja 3					70,56
4 d.1.1	KNR 0-23 2612-07 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na pęknięciach , zarysowaniach itp -- Robocizna -- -- Materiały -- uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych siatka z włókna szklanego materiały pomocnicze -- Sprzęt -- środek transportowy	m ² r-g kg m ² %	 1,3820 4,0000 1,6430 1,5000 0,0052	8
Razem pozycja 4					8,00
5 d.1.1	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku -- Robocizna -- -- Materiały -- gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka' materiały pomocnicze -- Sprzęt -- środek transportowy	m ² r-g kg %	 0,3600 4,7000 1,5000 0,0050	70,56
Razem pozycja 5					70,56
6 d.1.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewn. ścian bez szpachlowania -- Robocizna --	m ²		70,56

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Ilość
			r-g	0,3840	
		-- Materiały -- grunt pokostowy	dm ³	0,1800	
		farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0,1190	
		rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	0,0600	
		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0,1490	
		materiały pomocnicze	%	2,0000	
Razem pozycja 6					70,56
7 d.1.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi ściany pod-schodowej	m ²		2,7*3,0*0,5 = 4,05
		-- Robocizna --	r-g	0,3840	
		-- Materiały -- grunt pokostowy	dm ³	0,1800	
		farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0,1190	
		rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	0,0600	
		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0,1490	
		materiały pomocnicze	%	2,0000	
Razem pozycja 7					4,05
8 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenia folią	m ²		50
		-- Robocizna --	r-g	0,0570	
		-- Materiały -- folia polietylenowa	m ²	0,3570	
		materiały pomocnicze	%	2,0000	
Razem pozycja 8					50,00
Razem dział Powierzchnie ścian malowane na olejno - lamperie					
1.2 Powierzchnie ścian powyżej lamperii - tynk strukturalny					
9 d.1.2	KNR-W 4-01 0709-03 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłogach otrzciniowanych lub z dranicami na ścianach	szt.		16
		-- Robocizna --	r-g	0,6800	
		-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	3,1000	
		wapno suchogaszone	kg	3,8000	
		piasek do zapraw	m ³	0,0154	
		materiały pomocnicze	%	2,0000	
		-- Sprzęt -- betoniarka 150 dm3	m-g	0,0300	
Razem pozycja 9					16,00
10 d.1.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		49,29
		-- Robocizna --	r-g	0,3700	
		-- Materiały -- wapno suchogaszone	kg	1,1000	
		gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	1,4000	
		piasek do zapraw	m ³	0,0050	
		materiały pomocnicze	%	2,0000	
Razem pozycja 10					49,29
11 d.1.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		49,30
		-- Robocizna --	r-g	0,0662	
		-- Materiały -- grunt kwarcowy	kg	0,2000	
		materiały pomocnicze	%	1,5000	
		-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,0001	
Razem pozycja 11					49,30

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Ilość
12 d.1.2	KNR 0-23 2612-07 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na pęknięciach , zarysowaniach, narożach itp -- Robocizna -- -- Materiały -- uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych siatka z włókna szklanego materiały pomocnicze -- Sprzęt -- środek transportowy	m ² r-g kg m ² %	 1,3820 4,0000 1,6430 1,5000 0,0052	8
Razem pozycja 12					8,00
13 d.1.2	KNR 0-23 2613-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach -- Robocizna -- -- Materiały -- uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych siatka z włókna szklanego materiały pomocnicze -- Sprzęt -- środek transportowy	m ² r-g kg m ² %	 0,6230 6,0000 1,1350 1,5000 0,0059	49,3
Razem pozycja 13					49,30
14 d.1.2	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome -- Robocizna -- -- Materiały -- akrylowy tynk dekoracyjny barwiony materiały pomocnicze -- Sprzęt -- środek transportowy	m ² r-g kg %	 0,4986 3,0000 1,5000 0,0090	49,3
Razem pozycja 14					49,30
15 d.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenia folią -- Robocizna -- -- Materiały -- folia polietylenowa materiały pomocnicze	m ² r-g m ² %	 0,0570 0,3570 2,0000	50
Razem pozycja 15					50,00
Razem dział Powierzchnie ścian powyżej lamperii - tynk strukturalny					
Razem dział Ściany- malowanie, tynki strukturalne					
Ogółem wartość kosztorysowa robót:					