

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b> <b>SST: D-01.02.04</b>			
1 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej z wywozem i utylizacją na odl. do 20 km 146	m m	146,000	
				RAZEM	146,000
<b>2</b>	<b>45233120-6</b>	<b>Galanteria betonowa</b> <b>SST: D-08.01.01b</b>			
2 d.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 146	m m	146,000	
				RAZEM	146,000
<b>3</b>	<b>45233120-6</b>	<b>Nawierzchnie</b> <b>SST: D-05.03.23b</b>			
3 d.3	KNR 2-31 0511-02 analogia	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 146*1,5=219 219	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	219,000	
				RAZEM	219,000