



# skala 1:10




4cm	W-wa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S
8cm	W-wa wiążąca z bet. asfaltowego AC 16W
22cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3)
30cm	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym R <sub>m</sub> =2,5MPa
64 cm	<b>RAZEM</b>

<b>B</b>	22cm	Krawężnik najazdowy 22x15cm
	15cm	Ławka betonowa z oporem 35x28x20 z betonu C12/15

<b>C</b>	15cm	Pobocze z destruktu bitumicznego z powierzchniowym utrwaleniem
----------	------	--

<b>D</b>	30cm	Krawężnik drogowy 30x20cm
	15cm	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

<b>E</b>	15cm	Ściek betonowy szer. 50cm na podsyłce celn. płask. 1,4 gr. 5cm
	15cm	Ława betonowa z betonu C12/15



ul. Cieszyńska 22C  
44-337 Jastrzębie-Zdrój  
tel. 663 381 970, 603 240 620  
e-mail: biuro@ml-design.pl  
www.ml-design.pl

**Nazwa zadania:**  
**ROZBUDOWA ULICY SOSNOWEJ  
W POGWIZDOWIE**

**Adres obiektu budowlanego:**  
**ulica Sosnowa w Pogwizdowie**

**PRZEKROJE POPRZECZNE DO I-4 DO III-III**

<b>Nazwa rysunku</b>				
<b>Investor</b>	Gmina Hażlach ul. Główna 57 ; 43-419 Hażlach			
<b>Projektant</b> branża drogowie	mgr inż. Remigiusz Machaj uprawnienia nr OPU/1534/PWB/D/18 w spec. Inżynierin[na]l drogowej		Podpis	
<b>Sprawdzający</b> branża drogowie	mgr inż. Piotr Lilla uprawnienia nr SLK/7889/PWB/D/18 w spec. Inżynierin[na]l drogowej		Podpis	
<b>branża</b>	<b>stadium projektu</b>	<b>data opracowania</b>	<b>skala rysunku</b>	<b>numer rysunku</b>
drogowa	Projekt budowlanych	07.2023rok	1:50, 1:10	03

Opracowanie chronione prawnie. Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych  
z dn. 04.02.1984r. (Dz.U. Nr 24/84 z 23.02.1984r.)