




PRZEKRÓJ IV-IV




PRZEKRÓJ V-V



PRZEKRÓJ VI-VI



PRZEKRÓJ VII-VII




| | |
|-------|---|
| 4cm | W-wa ściana z betonu asfaltowego AC 11S |
| 8cm | W-wa więźba z bet. asfaltowego AC 16W |
| 22cm | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3) |
| 30cm | Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym $R_m = 2,5 \text{ MPa}$ |
| 64 cm | RAZEM |

| | | |
|----------|------|--|
| B | 22cm | Krawężnik najazdowy 22x15cm |
| | 15cm | Ława betonowa z oporem 35x28x20 z betonu C12/15 |

| | | |
|---|------|---|
| C | 15cm | Pobocze z destruktu bitumicznego z powierzchniowym utwardzeniem |
|---|------|---|

| | | |
|----------|------|--|
| D | 30cm | Krawężnik drogowy 30x20cm |
| | 15cm | Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 |

| | | |
|----------|------|--|
| E | 15cm | Ściek betonowy szer. 50cm na podstopce cem. płask. 1:4 gr. 5cm |
| | 15cm | Ława betonowa z betonu C/12/15 |



ul. Cieszyńska 226
44-337 Jastrzębie-Zdrój
tel. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl
www.ml-design.pl

Nazwa zadania:
**ROZBUDOWA ULICY SOSNOWEJ
W POGWIZDOWIE**

| | | | | |
|---|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Nazwa rysunku | PRZEKROJE POPRZECZNE DO IV-IV DO VII-VII | | | |
| Inwestor | Gmina Hażlach ul. Główna 57 ; 43-419 Hażlach | | | |
| Projektant branża drogowie | mgr inż. Remigiusz Machel upewnienie nr OP.U.1534/PWD/18 w spec. inżynierijnej drogowej | | Podpis | |
| Sprawdzający branża drogowie | mgr inż. Piotr Lilia upewnienie nr SL.U.7988/PWD/19 w spec. inżynierijnej drogowej | | Podpis | |
| branża drogowa | stadium projektu Projekt budowlanych | data opracowania | skala rysunku | numer rysunku |
| | 07.2022rok | 1:50;1:10 | | 04 |

Opracowanie chronione prawem Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/02.1994r.)