

PRZEDMIAR ROBÓT 592-01-001

PRZEDMIAR 592-01-001				Strona 1		17-01-2024	
						SYKAL-002886	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I UPORZĄDKOWANIE TERENÓW ZIELONYCH						
1	11	KNKB	001-01-11-02-00	Analog: Roboty pomiarowe	HA	0,130	
1	20	KNNR	N001-05-07-01-00	Analog: Humusowanie i obsiew mieszaną traw przy grub humusu 5 cm	m²	441,000	
1	30	Kalk. własna		Wykonanie nasadzeń - drzewek ozdobnych z wykopaniem dołków, wsadzenie w ziemię urodzajną, zasypianie	kmpl	10,000	
1	50	KNKB	003-04-03-01-00	Analog: Rozbiórka elementów betonowych - krawężników, nawierzchni z kostki betonowej na schodach, wjeździe do garażu i pochylni	m³	12,000	
2	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
2	11	KNR	231-01-01-01-00	Analog: Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnię jezdni, pobocza, parkingu oraz chodnika z odwozem urobku	m²	213,000	
2	20	KNR	231-01-03-04-00	Analog: Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	213,000	
2	30	KNR	231-01-11-03-00	Analog: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm >=5,0MPa gr. 10cm	m²	213,000	
2	40	KNR	231-01-14-05-00	Analog: Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm grub. 20 cm	m²	213,000	
2	50	KNR	231-10-04-03-00	Analog: Oczyszczenie istniejącej nawierzchni utwardzonej	m²	441,000	
2	60	KNR	209-01-03-01-00	Analog: Warstwa wyrównująca z betonu C3/4 - wykonana na istniejącej nawierzchni utwardzonej - gr. do 10cm	m²	441,000	
2	71	KNKB	006-01-02-06-00	Analog: Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie o gr. 5cm	m³	32,700	
2	81	KNR	231-03-16-03-00	Analog: Nawierzchnia z betonowej, bezfazowej kostki brukowej gr.8cm; spoiny zacierane zaprawą cementowo piaskową	m²	654,000	
2	90	KNR	231-02-04-01-00	Analog: Wykonanie opaski z kruszywa łamanego	m²	42,000	
2	100	KNR	231-04-02-04-00	Analog: Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m³	5,640	
2	111	KNR	231-04-03-03-00	Analog: Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	141,000	
2	120	KNR	231-07-06-07-00	Analog: Malowanie miejsca dla niepełnosprawnych na niebiesko	m²	48,000	
2	130	KNR	231-07-06-07-00	Analog: Malowanie linii na biało	m²	6,000	
2	140	KNR	231-10-04-03-00	Analog: Oczyszczenie istniejącej konstrukcji schodów, pochylni i wjazdu	m²	53,000	
2	151	KNKB	006-01-02-06-00	Analog: Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie o gr. 5cm - pod nawierzchnię schodów, pochylni i wjazdu do garażu	m³	2,650	
2	161	KNR	231-03-16-03-00	Analog: Nawierzchnia z betonowej, bezfazowej kostki brukowej gr.8cm; spoiny zacierane zaprawą cementowo piaskową - pod nawierzchnię schodów, pochylni i wjazdu do garażu	m²	53,000	
2	170	Kalk. własna		Uporządkowanie terenu	kmpl	1,000	
3	MONTAŻ WYPOSAŻENIA						
3	10	Kalk. własna		Zakup, transport i montaż ławek	szt	5,000	
3	20	Kalk. własna		Zakup, tranport i montaż kosza do segregacji odpadów	szt	1,000	
3	30	Kalk. własna		Zakup, tranport i montaż lamp solarnych	szt	2,000	
3	40	Kalk. własna		Zakup, transport i montaż grilla betonowego	szt	1,000	
3	50	Kalk. własna		Zakup, transport i montaż altany grillowej wraz z ławkami i stołami	kmpl	1,000	