

I N F O R M A C J A (2)
o skierowanych zapytaniach do SWZ
i odpowiedzi Zamawiającego na przedmiotowe zapytania

Dotyczy: **Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**
Numer sprawy: **TI.271.24.2022**
Nazwa zadania: **Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID-19 i innym chorobom zakaźnym**

1. Niniejszym Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu, w dniu od 07.04.2022r., t.j. po terminie, o którym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) - wpłynęły zapytania od Wykonawców, do treści zapisów zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
2. Mimo, iż zapytania wpłynęły po terminie o którym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy PZP (co w myśl art. 135 ust. 5 w/w ustawy - zwalnia z obowiązku udzielania wyjaśnień), Zamawiający uznał za zasadne odniesienie się do otrzymanych zapytań i działając na podstawie art. 135 ust. 6 w/w ustawy Zamawiający udziela wyjaśnień, przedstawiając poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami na te zapytania:

- 1) Pytanie do § 5 ust. 5 pkt 1 Załącznik nr 8a do SWZ - Czy Wykonawca dysponuje wzorem oświadczenia o wdrożeniu procesu przygotowawczo-produkcyjnego i jego zaawansowaniu wartościowym, jakie miałyby złożyć Wykonawca lub producent? Jeśli nie, to jaką treść i formę powinno mieć takie oświadczenie oraz kiedy powinno zostać przedłożone?

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje wzorem oświadczenia o wdrożeniu procesu przygotowawczo-produkcyjnego i jego zaawansowaniu wartościowym.

Oświadczenie powinno być złożone w formie pisemnej, podpisane przez osobę uprawnioną w imieniu Wykonawcy lub producenta. W treści oświadczenia powinna być zawarta informacja identyfikująca jego istotę (nazwa składającego oświadczenie, nr umowy i przedmiot dostawy, data złożenia oświadczenia), wskazanie o rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy i na jakim etapie jest ta realizacja (np. zakup podwozia i/lub podzespołów konstrukcyjnych), wskazanie wartościowego zaawansowania realizacji przedmiotu umowy (w tym ewentualne załączenie kopii dowodów zakupu). Oświadczenie powinno być złożone wraz fakturą pro forma.

- 2) Pytanie do §5 ust. 4 pkt 1 Załącznik nr 8a do SWZ w zw. z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 30.03.2022 Czy Zamawiający dopuści płatność zaliczki na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury pro forma? Po otrzymaniu środków Wykonawca wystawi właściwą fakturę zaliczkową. Wniosek ten podyktowany jest obowiązkiem podatkowym ciążyącym na Wykonawcy z tytułu wystawienia faktury zaliczkowej, bez względu na to, czy Wykonawca otrzyma środki czy nie lub otrzyma je z opóźnieniem.

Jednocześnie Wykonawca ponawia wniosek o informację nt. wysokości wkładu własnego Zamawiającego, bowiem jest to informacja istotna, pozwalająca na poznanie maksymalnej wartości zaliczki i wystawienie faktury w odpowiedniej wysokości. Ewentualnie Wykonawca wnosi o udostępnienie wniosku aplikacyjnego złożonego przez Zamawiającego o dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści płatność zaliczki na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury pro forma.

Wysokość wkładu własnego Zamawiającego (określona zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym), kształtuje się następująco:

- Część 1 – Dostawa fabrycznie nowych dwóch samochodów ciężarowych z zabudową typu śmieciarka – brutto 79.950,00 PLN
- Część 2 – Dostawa fabrycznie nowego jednego samochodu skrzyniowego do transportu odpadów – brutto 8.917,50 PLN
- Część 3 – Dostawa fabrycznie nowej jednej minikoparki – brutto 9.840,00 PLN
- Część 4 – Dostawa fabrycznie nowej jednej ładowarki teleskopowej z oprzyrządowaniem – brutto 25.215,00 PLN
- Część 5 – Wykonanie bazy transportowo-magazynowej wraz z dostawą fabrycznie nowych kontenerów i innego oprzyrządowania – brutto 125.566,40 PLN

3) Pytanie do SWZ zał. 13.1 - dok projektowa cz. Budowlana - PRACE ZIEMNE:

- a) W projekcie budowlanym nie opisano technologii wymiany podłoża dla depresji występującej w strefie planowanej wiaty, z przedmiarów w dziale I poz od 1.1.4 - 1.1.6 wynika iż istniejąca depresja w terenie ma być wypełniona gruntem z istniejącego nasypu, z kolei z opinii geotechnicznej wynika iż ten nasyp zbudowany jest z gruntu nie budowlanego (karta otworu nr.5) który zgodnie z zapisami we wnioskach tej że opinii nie nadaje się na cele budowlane i należy go usunąć (wnioski i zalecenia str.4 pkt.1 opracowania). Czy istnieje możliwość doboru innego rozwiązania niż projektowe.

Odpowiedź: Projektowana wiata nie leży w strefie depresji, nie ma konieczności wykonywać dodatkowej wymiany podłoża, wymianę gruntu należy wykonać w ilości opisanej w dokumentacji. Zamawiający nie przewiduje innego rozwiązania projektowego.

- b) Opinia geotechniczna nie określa kategorii obiektu, jak również powołuje się na nieobowiązujące normy przedmiotowe w zakresie badań jak i przyjętych parametrów obliczeniowych podłoża, jak to się odnosi do Projektu Technicznego i formalnego przekazania obiektu do użytkowania

Odpowiedź: Zakres badań geotechnicznych został określony zgodnie z wymogami normy PN-EN 1997-2:2009; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego, z uwzględnieniem również zapisów już nieaktualnych norm krajowych. Opinia geotechniczna została sporządzona – z uwagi na wciąż obecną praktykę inżynierską oraz wciąż stosowane oprogramowanie inżynierskie - z wykorzystaniem podziału gruntów z krajowych norm geotechnicznych. Nie umniejsza to rzetelności określenia warunków gruntowych oraz parametrów geotechnicznych, a obliczenia konstrukcyjne zostały wykonane prawidłowo, właściwie określając parametry wytrzymałościowe konstrukcji.

4) Pytanie do SWZ zał. 13.1 - dok projektowa cz. Budowlana - PRACE ŻELBETOWE:

- a) Dla zbiorników żelbetowych jak i ścian oporowych nie przewidziano przerw technologicznych, nie zaprojektowano sposobu wykonania styków pomiędzy kolejnymi etapami betonowania - jak również nie uwzględniono ich w przedmiarach. Czy istnieje możliwość doboru innego rozwiązania niż projektowe.

Odpowiedź: W przypadku wykonywania zbiornika bezodpływowego należy przewidzieć przerwy technologiczne lub zastosować beton o ograniczonym początkowym ciepłe hydratacji, jednocześnie dopuszczamy zastosowanie prefabrykowanego zbiornika bezodpływowego o parametrach porównywalnych z projektowanym. Należy uwzględnić przerwy technologiczne w przypadku wykonywania ścian oporowych, przerwy technologiczne ściany oporowej należy uszczelnić elastyczną membraną dylatacyjną.

- b) Niecka dezynfekująca zaprojektowana została jako masywna płyta żelbetowa, masa betonu wynikająca z jej geometrii w trakcie trwania procesów reologicznych w pierwszej fazie jej dojrzewania (a dokładniej wydzielanego ciepła w trakcie procesów hydratacyjnych) może spowodować spękanie masywu płyty, albowiem dokumentacja (P.B czy ST) nie przewiduje zastosowania dodatków chemicznych czy zbrojenia rozproszonego które zabezpieczało by

masyw betonowy przed ww zjawiskiem spękania. Czy istnieje możliwość doboru innego rozwiązania niż projektowe.

- c) **Odpowiedź:** Dopuszczamy zastosowanie dodatków chemicznych ograniczających początkowe ciepło hydratacji betonu oraz zbrojenia rozproszonego ograniczającego skurcz betonu.

5) Pytanie do SWZ zał. 13.1 - dok projektowa cz. Budowlana - KONSTRUKCJA STALOWA WIATY:

- a) Konstrukcja stalowa wiaty została zaprojektowana z profili nie osiągalnych na rynku (w odniesieniu do kratownicy), jak również przyjęty schemat połączeń w dokumentacji może spowodować niezwykle trudności montażowe. Czy istnieje możliwość doboru innego rozwiązania niż projektowe.

Odpowiedź: Tak dopuszczamy dobór rozwiązania równoważnego do przyjętego.

- b) Czy obliczenia statyczne przewidują obciążenia od masy poszycia, obciążenia zmienne technologiczne oraz od fotowoltaiki?

Odpowiedź: Obliczenia statyczne uwzględniają obciążenia od poszycia pokrycia dachu, ob. zmienne technologiczne oraz od fotowoltaiki.

3. Wobec faktu, iż zapytania wpłynęły po terminie o którym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy PZP (co w myśl art. 135 ust. 5 w/w ustawy - zwalnia z obowiązku przedłużenia terminu składania ofert), Zamawiający **pozostawia bez zmian** pierwotnie ustalony **termin składania ofert** tj. do dnia **14 kwietnia 2022r.**, do godz. **10.00**.

Jolanta Szewczun

Burmistrza Dzierzonia

Kierownik Zamawiającego