

Remont odcinka drogi Warszówek-Rzepin Kolonia --- Etap II od 1+469 do 2+125

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilo robót | Cena jedn. roboty | Warto |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | CPV 45111213-4 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu | | | | |
| 1.1 | SST D-01.01.01 | Geodezyjne wytyczenie pasa drogowego w terenie | rycz ałt | 1,00 | | |
| 1.2 | SST D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0,66 | | |
| 1.3 | SST D-01.03.25 | Mechaniczne karczowanie krzewów oraz gałęzi drzew wzdłuż drogi. | ha | 0,01 | | |
| 1.4 | SST D-01.03.25 | Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni. | szt. | 19,00 | | |
| 2 | CPV 45112000-5 | ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie wykonywania wykopów i nasypów | | | | |
| 2.1 | SST D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na nasyp w gr. kat. I-V. Wykonanie wykopu pod poszerzenia jezdni (wykop pod zniszczonymi krawędziami nawierzchni+roboty ziemne związane z profilowaniem skarp od km 1+490 do km 1+930) | m3 | 329,00 | | |
| 2.2 | SST D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu pochodzącego z wykopów, spełniającego warunki określone w SST wraz z transportem, formowaniem i zagęszczeniem. | m3 | 12,15 | | |
| 2.3 | SST D-02.01.01 | Wywiezienie nadmiaru wykopu i zagospodarowanie na koszt wykonawcy bądź wykorzystanie materiału pod wyrównanie gruntem dla poboczy | m3 | 316,85 | | |
| 3 | CPV 45233000-9 | PODBUDOWY. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. | | | | |
| 3.1 | SST D-04.04.01 | W-wa dolna podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z dowozu o Rm=2,5MPa, gr w-wy 15cm na poszerzeniu | m2 | 795,65 | | |
| 3.2 | SST D-04.05.01 | W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o r. grubości 15cm na krawędziach drogi o łącznej szerokości 1,20m pod MCE | m2 | 795,65 | | |
| 3.3 | SST D-04.10.01 | W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE o grubości 15cm. Podbudowa wykonana z frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy z doziarnieniem kruszywem łamanym 0/31,5mm o r. grubości 8cm; oraz z wykonanego kruszywa na krawędziach jezdni | m2 | 3 469,10 | | |
| 4 | CPV 45233000-9 | NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | | | |
| 4.1 | SST D-05-03-05 | Nawierzchnia AC 16W warstwa wiązająca, gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowymi | m2 | 3 397,47 | | |
| 4.2 | SST D-05-03-05 | Nawierzchnie AC 11S warstwa cierzalna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowymi | m2 | 3 333,44 | | |
| 5 | CPV 45233000-9 | ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | | | |
| 5.1 | SST D-08-03-01 | Krawężniki betonowe 20x30cm ułożone w miejscach istniejących słupów, występujących od km 1+490 do km 1+920 wraz z robotami ziemnymi oraz ułożeniem | m | 24,00 | | |
| 5.2 | SST D-08-03-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm, na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 | m | 440,00 | | |
| 6 | CPV 45233000-9 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg | | | | |
| 6.1 | SST D-06-01-01 | Umocnienie skarp płytami arowymi 60x40x8 układanymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm | m2 | 537,60 | | |
| 6.2 | SST D-06-01-01 | Wykonanie palisady betonowej w celu zabezpieczenia istniejących słupów elektrycznych występujących od km 1+490 do km 1+920 | m | 48,00 | | |
| 6.3 | SST D-06-01-01 | Ułożenie cienku prefabrykowanego betonowego o szer. 0,50m na ławie z betonu C12/15 o gr. min. 15cm | m | 460,00 | | |

Kosztorys ofertowy

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilo robót | Cena jedn. roboty | Warto |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.4 | SST D-06-03-01 SST D-04.04.03 | Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm o szerokości 0,50 - 0,75m, stabilizowanego mechanicznie wraz z profilowaniem i cięciem oraz powierzchniowym utwardzeniem emulsją asfaltową pobocza, gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm. | m2 | 279,53 | | |
| 7 | CPV 45233290-8 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | | | |
| 7.1 | SST D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych wraz z wykonaniem wykopu, fundamentu i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 3,00 | | |
| 7.2 | SST D-07.02.01 | Tablice znaków drogowych kat. A,B,C,D,T mocowane do słupków stalowych | szt. | 4,00 | | |
| 7.3 | SST D-07.02.01 | Tablice znaków drogowych kat. U-3c/d, o długości 1,8m, zakup, dostarczenie oraz zamontowanie | szt. | 2,00 | | |
| 8 | CPV 45233000-9 | INNE ROBOTY | | | | |
| 8.1 | SST D-01.01.01 | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza | km | 0,66 | | |

Wartość kosztorysowa:

VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: