

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg  
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi przy ul. Świerkowej w Kleszczewie Kościerskim  
ADRES INWESTYCJI : Kleszczewo Kościerskie, działka nr 220/9, 238  
INWESTOR : Gmina Zblewo  
ADRES INWESTORA : ul. Główna 40, 83-210 Zblewo

DATA OPRACOWANIA : 16.06.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
16.06.2021

Data zatwierdzenia

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Sięgacze ul. Świerkowej w Kleszczewie Kościerskim</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0,0632	km	0,063	
				RAZEM	0,063
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
d.1	0126-01		m <sup>2</sup>	396,000	
	0126-02	396		RAZEM	396,000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 4 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0202-02		m <sup>3</sup>	91,080	
	0214-04	396*0,23		RAZEM	91,080
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	396	m <sup>2</sup>	396,000	
				RAZEM	396,000
5	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV-rowki pod obrzeża	m		
d.1	0401-04	153	m	153,000	
				RAZEM	153,000
6	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-04	153*0,3*0,2	m <sup>3</sup>	9,180	
				RAZEM	9,180
7	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m <sup>2</sup> , warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0111-01	396	m <sup>2</sup>	396,000	
				RAZEM	396,000
8	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-02	396	m <sup>2</sup>	396,000	
				RAZEM	396,000
9	KNNR 6	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-04	396	m <sup>2</sup>	396,000	
				RAZEM	396,000
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm	m		
d.1	0403-05	153	m	153,000	
				RAZEM	153,000
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0511-03	396	m <sup>2</sup>	396,000	
				RAZEM	396,000
12	kalk. własna	Studnia z kręgów betonowych o średnicy wew. 150 cm i głębokości 4 m. wraz z wpustem ulicznym	kpl.		
d.1	1	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000