

Przedmiar robót nr 3

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Wymiana słupów i opraw oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1259R w m. Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne w ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) – Grodzisko – Giedlarowa w km 6+660 – 10+450

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 91001-070-020	Demontaż słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg krotność= 1,00	szt	58,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 91005-030-090	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku oraz dostarczenie na miejsce wskazane przez Zamawiającego krotność= 1,00	kpl	58,00
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 51001-010-020	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z fundamentem betonowym, słup kompozytowy wys. 7m krotność= 1,00	szt	58,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 51003-030-090	Montaż przewodów jednożyłowych izolowanych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. 3*2,5mm ² krotność= 1,00	kpl	63,00
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 51002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie jednostronnych krotność= 1,00	szt	53,00
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 51002-010-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie dwustronnych krotność= 1,00	szt	5,00
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż kompletnych opraw oświetlenia zewnętrznego LED 100W na wysięgnikach krotność= 1,00	szt	63,00