




ELEWACJA WSCHODNIA



- OZNACZENIA:
- ODCIĄGI Z LINY STALOWEJ/PRĘT Dn10mm O L= 1500mm Z KOTWAMI Dn16mm O L=200mm ZE STALI 316L - 2 SZT
 - DASZEK O WYMIARACH 2750x1250x150x55mm Z KSZTAŁKOWNIKÓW STALOWYCH POKRYTY BLACHA TRAPEZOWĄ T 18 NA CAŁYM OBWODZIE
 - DASZEK O WYMIARACH 4250x1280x2880mm Z KSZTAŁKOWNIKÓW STALOWYCH POKRYTY BLACHA TRAPEZOWĄ T 18 NA CAŁYM OBWODZIE - PRZYTWIERDZONY KOTWAMI Dn16mm O L=200mm ZE STALI 316L - 6 SZT
 - SŁUP STALOWY Dn150mm ZE STALI 316L WRAZ Z MARKĄ 300x300mm, SŁUP MOCOWANY 4 - ROMA KOTWAMI 16mm DO FUNDAMENTUI - 2KPL
 - BALUSTRADE SYSTEMOWA ZE STALI 316L O WYMIARACH 110x2800mm, TRZYRZĘDOWA Z PRĘTAMI W ŚRODKU - 2 KPL
 - FUNDAMENT 400x400x1200mm Z BETONU C35 Z WYKONANIEM WYKOPU I IZOLACJI BETONU - 2 KPL
 - SYSTEM RYNNOWY PVC: RYNNĄ 75mm O L= 2800mm Z RURĄ SPUSTOWĄ 50mm O L=4200mm, HAKI, ZAWIESIA, UCHWYTY - 2KPL

UWAGI

WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY WPRAWDZIĆ W RZECZCZYWISTOŚCI. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU, PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.

PRZED ZAMÓWIENIEM WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

PRZED MONTAŻEM ZADASZEŃ, DOKONAĆ ROZBIÓRKI WISZĄCYCH ISTNIEJĄCYCH DASZKÓW ŻELBETOWYCH I ŚCIANEK BALUSTRADOWYCH

PRO - IN - MAT

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I WYKONAWSTWA INSTALACJI SANITARNYCH PRO-IN-MAT
33-100 TARNÓW UL. UJEJSKIEGO 12, TEL. 146272637, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W m. NAWSIE, DZIAŁKA 3817/1- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

INWESTOR: 39-110 GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 200 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

TYTUŁ: DETALE MONTAŻU DASZKÓW NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM I BOCZNYM
SKALA RYSUNKU: 1:100

PROJEKTANT: mgr inż. MAREK MATYJEWICZ - BUA 8346/132 i 169/88
SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA
DATA: 2020-03
NR RYSUNKU: A19

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. GRZEGORZ PABJAN - S-199/02
SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNA
DATA: 2020-03
NUMER STRONY:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - KORIOWANIE, POWIELANIE, ITP. BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE - USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH