


SZCZEGÓŁ MONTAŻU PODBITKI DACHOWEJ



OZNACZENIA

1. ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DACHU
2. PROJ. ŁATA DREWNIANA 50x35mm
3. PROJ. GWÓŹDŹ ALUMINIOWY GWINTOWANY 25x3mm
4. PROJ. PODBITKA Z BLACHY FALISTEJ T-18
5. ISTNIEJĄCY PAS PODRYNNOWY
6. ISTNIEJĄCE OKNO NA PODDASZU

UWAGI

WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.

NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU ANI UŻYWAĆ GO JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY WPRAWDZIĆ W RZECZYZYSTOŚCI. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIAROWYCH POMIĘDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PROJEKTOWANEGO ELEMENTU, PODSTAWĄ WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.

PRO - IN - MAT

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I WYKONAWSTWA INSTALACJI SANITARNYCH PRO-IN-MAT
33-100 TARNÓW UL. UJEJSKIEGO 12, TEL. 146272637, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W m. NAWSIE, DZIAŁKA 3817/1- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

INWESTOR: 39-110 GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 200 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

TYTUŁ:

SZCZEGÓŁ MONTAŻU PODBITKI DACHOWEJ

SKALA RYSUNKU:

1:50

PROJEKTANT:

mgr inż. MAREK MATYJEWICZ - BUA 8346/132 i 169/88
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA

DATA:

2020-03

PODPIS

NR RYSUNKU:

A11

SPRAWDZAJACY:

mgr inż. GRZEGORZ PABJAN - S-199/02
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA

2020-03

NUMER STRONY: