

Przedmiar robót							
Nr spec.	Podstawa	Opis	Notatka	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Cena
D 070701	Element	Oświetlenie					
	KNR 403/1201/3	Sprawdzenie punktu odbioru energii	wg właściciela sieci	punkt			
	KNR 403/1202/2	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3-fazowego	wg właściciela sieci	pomiar			
	KNR 201/707/2 (1)	Wykopy ręczne dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III, wraz z ręcznym zasypaniem	wg planu sytuacyjnego	m3			
	KNR 510/708/1 (1)	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych, Słup stalowy istniejący z fundamentem, zabezpieczony elastomerem	wg planu sytuacyjnego	szt			
	KNR 201/702/2 (2)	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 0.4·m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8·m	wg planów sytuacyjnych	m			
	KNR 510/301/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0.4·m	wg planów sytuacyjnych	m			
	KNR 510/103/2 (2)	Układanie kabli w wykopie w rurze DVR 75, kabel YAKXS 4 x 25 mm ²	wg planów sytuacyjnych	m			
	KNR 201/704/2 (3)	Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4·m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8·m (z ubiciem i rozplantowaniem gruntu)	wg planów sytuacyjnych	m			
	KNR 508/814/3	Zarabianie kabli	wg schematu	szt			
	KNNRS 5/602/8	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych, kategoria gruntu III	wg schematu	m			
	KNNR 5/1302/3	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n.	wg schematu	odcinek			
	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	wg schematu	szt			
	TPSA 39/101/1 (1)	Wykonanie przepustów pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-IV), długość do 10·m, rura 110·mm, nakłady częściowe liczone na 1·m	wg planów sytuacyjnych	m			
	KNKRB 6/1404/3 (1)	Transport materiałów sypkich w opakowaniach i sztukowych luzem przewóz na odl. 1 km ładunki materiałów sztukowych, piasek	wg planów sytuacyjnych	t			
	KNKRB 6/1404/3 (1)	Transport materiałów sypkich w opakowaniach i sztukowych luzem przewóz na odl. 1 km ładunki materiałów sztukowych, ziemia	wg planów sytuacyjnych	t			
	wycena jednostkowa	Koszt nadzoru	wg właściciela sieci	szt			
Suma zł netto							