

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej strefa
rekreacji D - skwer miejski
ADRES INWESTYCJI: ul. Piastowska
58-580 Szklarska Poręba
NAZWA INWESTORA: Urząd Miasta Szklarska Poręba
ADRES INWESTORA: ul. Granitowa nr 2
58-580 Szklarska Poręba

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA Jacek Piotrów

DATA OPRACOWANIA: sobota, 24 sierpnia 2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
sobota, 24 sierpnia 2019

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Przedmiar	3
1 Przebudowa skweru miejskiego	3
2 Nasadzenia zieleni średniej i niskiej.	3
3 Nawierzchnia piesza (50,00 m2)	4
4 Teren zielony (trawniki) (30,00 m2)	4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej strefa rekreacji D - skwer miejski					
1		Przebudowa skweru miejskiego			
1 d.1	KNR 2-21 0607-0200	Kamień "początek Szklarskiej Poręby" - zmiana lokalizacji	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 2-21 0607-0200	"Sztaluga Hofmana" - zmiana lokalizacji	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 2-21 0607-0200	Demontaż ławek i kosza na śmieci	szt.		
		3 + 1	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4 d.1	KNR 2-21 0607-0200	Ławki parkowe z obudową z konglomeratu i konstrukcją nośną	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1		Dostawa i montaż Kosz na odpady z zadaszaniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Nasadzenia zieleni średniej i niskiej.			
6 d.2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ściółki z kory sosnowej z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		47,5 * 0,08	m3	3,800	
				RAZEM	3,800
7 d.2	KNR 2-21 0218-07	Rozścielenie ściółki z kory sosnowej ręczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu ponad 1:2	m3		
		47,50 * 0,05	m3	2,375	
				RAZEM	2,375
8 d.2	KNR 2-21 0707-07	Obsadzenie kwietników drugą i trzecią zmianą roślin jednorocznych w ramach pielęgnacji przy ilości roślin 12 szt./m2 Irga pozioma	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
9 d.2	KNR 2-21 0707-03	Obsadzenie kwietników drugą i trzecią zmianą roślin jednorocznych w ramach pielęgnacji przy ilości roślin 9 szt./m2 Rośliny jednoroczne - kwiaty	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
10 d.2	KNCK-7 0505- 01	Sadzenie żywopłotów, jednorzędowo Bluszcz pospolity	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
11 d.2	KNR 2-21 0701-02	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
12 d.2	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych	m2		
		10 + 30	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
13 d.2	KNR 2-21 0701-05	Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.2	KNR 2-21 0701-04	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000

Budowa obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej strefa rekreacji D - skwer miejski
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Nawierzchnia pieszka (50,00 m2)			
15 d.3	KNNR 1 0111-02 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie górzystym	km		
		40 / 1000	km	0,040	
				RAZEM	0,040
16 d.3	KNR 2-31 0102-05 0102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 19 cm głębokości koryta	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
17 d.3	KNR 2-01 0206-03 0214-01 D.02.01.01	Wykop mechaniczny w gruncie kat. III z transportem na składowisko Wykonawcy (grunt z korytowania na odkład)	m3		
		50 * 0,15	m3	7,500	
				RAZEM	7,500
18 d.3	KNR 2-31 0103-04 D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. II	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
19 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06 D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm układanego w dwóch warstwach	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
20 d.3	KNK 2-06 0301-09	Nawierzchnia w jezdniach z kostki kamiennej nieregularnej o wym. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Kostka granitowa rudo-szara 8/11, 15/17 (surowo-łupana)	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
21 d.3	KNK 2-06 0301-08	Nawierzchnia w chodnikach z kostki kamiennej o wym. 10x10x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Kostka bazaltowa surowo-łupana, boki cięte 10x10x10 cm	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.3	KNR 2-31 0401-0400	Rowki pod obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm. Kategoria gruntu III-IV	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
23 d.3	KNR 2-31 0402-04 D.08.01.01a	Wykonanie ławy z betonu C 12/15 z oporem dla obrzeży jw.	m3		
		32 * 0,15 * 0,2	m3	0,960	
				RAZEM	0,960
24 d.3	KNR 2-31 0407-04 D.08.03.01	Ustawienie obrzeża granitowego 30x8 cm na ławie z betonu C 12/15 z oporem	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
4		Teren zielony (trawniki) (30,00 m2)			
25 d.4	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przetrzutem na terenie płaskim	m3		
		30 * 0,1	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
26 d.4	KNR 2-21 0203-01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. IV nie zadarnionym	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
27 d.4	KNR 2-21 0401-06	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem	m2		
		30	m2	30,000	

Budowa obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej strefa rekreacji D - skwer miejski

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,000