

Sulęcin, dnia 04.04.2023r.

WYJAŚNIENIE nr 2

treści SWZ

DZ.272.2.2023.KGry

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane:

Montaż odnawialnych źródeł energii i modernizacja budynków SPZOZ w Sulęcinie w zakresie poprawy efektywności energetycznej

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytania do załącznika PFU Opis ostateczny pkt. 1.2.2.7 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (ul. Witosa 4 (segment A+B), ul. Witosa 7, ul. Dudka 13, ul. Poznańska 17A)

Pytanie nr 1

Jaki typ montażu wymaga zamawiający, szczelny w systemie tytan, gdzie zabezpieczamy piankę folią w płynie, czy tradycyjny tylko na pianę?

Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga żeby okna montować zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych część B roboty wykończeniowe Zeszyt 6. Montaż okien i drzwi balkonowych Instrukcja ITB. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych systemów montażu.

Pytanie nr 2 W dokumentacji zamawiający wymaga wycinanie węgarów, wobec tego czy Zamawiający dopuści do przetargu zastosowanie technologii równoważnej np. zastosowanie taśmy rozprężnej klejone do węgarów które zniwelują przemarzanie. Mając na uwadze prace na działającym oddziale z pacjentami zakres wycinania bardzo komplikuje możliwości prac, a także jeśli będzie wymagany spowoduje duże utrudnienia w pracy działającego oddziału.

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania taśmy rozprężnej klejonej do węgarów jako rozwiązanie, które ma zniwelować przemarzanie – mostek termiczny. Montaż okien należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych część B roboty wykończeniowe Zeszyt 6. Montaż okien i drzwi balkonowych Instrukcja ITB.

Pytanie nr 3 Czy okna należy montować „w linii: ze względu na to, że jest to stary budynek, który jest w ciągłym użytku i nie możemy zablokować całego oddziału wykonanie zakresu w taki sposób jest bardzo utrudnione. Złapanie linii będzie kłopotliwe czy w związku z tym można przyjąć linie istniejącej, obecnej elewacji i ustawić okna do niej?

Wyjaśnienie: Okna należy montować w linii na ile będzie to możliwe. Ewentualne odstępstwa od tej zasady będą rozwiązywane na budowie indywidualnie.

Pytanie nr 4. Czy zamawiający w zakresie dostawy okien wymaga również montażu i dostawy moskitier, które nie są ujęte w dokumentacji? Prosimy o potwierdzenie, ponieważ ma to wpływ na cenę wykonywanych prac.

Wyjaśnienie: Należy zastosować moskitiery w budynku szpitala w miejscach (pomieszczeniach), w których są one zamontowane w stanie istniejącym 25 okien.

Pytanie nr 5 Czy zamawiający przewiduje w jakimś zakresie montaż rolet czy odtworzenie zgodnie z istniejącym stanem? W obecnym stanie widnieją pojedyncze okna z roletami zewnętrznymi.

Wyjaśnienie: Nie przewiduje się montażu rolet.

(podpis Przewodniczącego Komisji Przetargowej)