




PRZĘKRÓJ TYPOWY A - A
STAN ISTNIEJĄCY
(od km ok. 0+000 do km ok. 0+188)




PRZĘKRÓJ TYPOWY A - A
STAN PROJEKTOWANY
(od km ok. 0+000 do km ok. 0+188)




PRZEKRÓJ TYPOWY B - B STAN ISTNIEJĄCY (od km ok. 0+188 do km ok. 0+342)




PRZEKRÓJ TYPOWY B - B STAN PROJEKTOWANY (od km ok. 0+188 do km ok. 0+342)



Szczegóły el. betonowych skala 1:25



KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm po zagęszcz.
fundament betonowy (beton C12/15) obj.=0,09m³/mb



OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm
podsyпка cem-piaskowa 1:4 - gr. 3cm po zagęszczeniu
fundament betonowy (beton C12/15) obj.=0,04m³/mb

| 1 KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI GMINNEJ | |
|------------------------------------|--|
| 4cm | warstwa ścieralna z betonu asfaltowego |
| - | skropienie między-warstowe z emulsji asfaltowej |
| 5cm | warstwa wiążąca z betonu asfaltowego |
| - | skropienie między-warstowe z emulsji asfaltowej |
| 20cm | warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm |
| 31cm | podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym |

| 2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA | |
|------------------------------------|---|
| 8cm | warstwa ścieralna z bet. kostki brukowej gr. 8 cm |
| 5cm | podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 |
| 20cm | warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie |



Gmina Miechów
ul. Sienkiewicza 25
32-200 Miechów

Inwestor:

Wykonawca:

Nazwa opracowania:

NIWELETA
Sebastian Gwizdek
32-086 Węgrzce, ul. Forteczna 5
Regon: 240004271, NIP: 642-258-32-28
tel. 535-090-878, email: biuro.niweleta@gmail.com

Remont drogi gminnej K 140250 ulica Jagiellońska w km 0+000 do 0+342 w miejscowości Miechów, gmina Miechów

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------|---------|------------|------------------|-------------|
| Gmina: | Miechów | Powiat: | miechowski | Województwo: | MAŁOPOLSKIE |
| Część projektu: | MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA | | | Skala: | 1:50 |
| Projektant: | mgr inż. Sebastian Gwizdek | | | MAP/0092/PWOD/07 | |
| Nazwa rysunku: | PRZEKROJE TYPOWE | | | Nr rys.: | 3 |

Węgrzce, sierpień 2021r.

MIZ.5.5-ZP-212804-(5)