

Dostosowanie obiektu internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie węzłów sanitarnych, wymianę stolarki drzwiowej w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.” - roboty budowlane

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|-------------------------|--|---------|--------|
| | | <i>UWAGA: Zastrzega się, że wszystkie ewentualne podane w projekcie opisy nazw własnych materiałów (wyróbów), wyposażenia w sprzęt nie mają na celu naruszania art. 29 ust.3 ustawy z dnia 29.01 2004 r. "Prawo zamówień publicznych", a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych. Należy rozumieć to jako określenie wymaganych minimalnych parametrów użytkowych, funkcjonalnych i technicznych lub standardów jakościowych. dopuszcza się zastosowanie materiałów (wyróbów) wyposażenia równoważnego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) wyposażenia jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez projektanta spoczywa na wykonawcy.</i> | | |
| | | PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WSZYSTKIE MATERIAŁY NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM | | |
| | | 1. Węzeł A | | |
| | | 1.1. Roboty rozbiórkowe | | |
| 1 | KNR 4-04 0901/05 | Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny | m | 10,000 |
| 2 | KNR 4-04 0901/06 | Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny | m | 10,000 |
| 3 | KNR 4-04 0901/07 | Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny | m | 10,000 |
| 4 | KNR 2-02 1611/04 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 10m | kolumnę | 1,000 |
| 5 | KNR 4-04 0504/03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 48,500 |
| 6 | KNR 4-04 0504/01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych | m2 | 48,500 |
| 7 | KNR 19-01 0628/05 | Rozbiórka izolacji z płyt wiórowo-cementowych na sucho na stropach - ANALOGIA - IZOLACJI TERMICZNEJ PODŁOGI | m2 | 48,500 |
| 8 | KNR 4-01 0329/03 | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m3 | 0,880 |
| 9 | KNR 4-04 0105/04 | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 9,735 |
| 10 | KNR 4-04 0102/01 | Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej powyżej poziomu terenu | m3 | 1,208 |
| 11 | KNR 19-01 1019/03 | Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2 - UWZGLEDNIĆ DEMONTAŻ OŚCIEZNIC I SKRZYDEŁ | m2 | 7,200 |
| 12 | KNR 19-01 1019/04 | Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 3,0m2 - UWZGLEDNIĆ DEMONTAŻ OŚCIEZNIC I SKRZYDEŁ - OKNA | m2 | 8,550 |
| 13 | KNR 4-01 0535/08 | Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - PARAPETY ZEWNĘTRZNE | m2 | 1,800 |
| 14 | KNR 19-01 0358/05 | Wykucie z muru podokienników drewnianych - ANALOGIA - DEMONTAŻ PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH | m | 4,500 |
| 15 | Pozycja scalona | Wywóz gruzu na odległość do 5km | m3 | 8,613 |
| 15.1 | KNR 4-04 1101/02 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyladowaniu | m3 | 8,613 |
| 15.2 | KNR 4-04 1101/05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyladowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (dopłata 4x) | m3 | 8,613 |
| 16 | Kalkulacja indywidualna | Utylizacja izolacji termicznej | kpl | 1,000 |
| | | 1.2. Zamurowania i uzupełnienia | | |
| 17 | KNR 2-02 0604/05 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa | m2 | 2,188 |

Dostosowanie obiektu internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie węzłów sanitarnych, wymianę stolarki drzwiowej w ramach projektu „Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.” - roboty budowlane

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----------------------------------|-------------------------|---|---------|--------|
| 18 | KNR 4-01 0304/02.1 | Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 1,800 |
| 19 | KNR 2-02u2 0190/04.1 | Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej GAZOBEX - sucha mieszanka, z transportem materiałów żurawiem | m2 | 39,612 |
| 20 | KNR 2-02u2 0160/01 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 10,000 |
| 21 | KNR 2-02 1611/04 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 10m | kolumnę | 3,000 |
| 22 | KNR 0-17 2610/02.4 | Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - UZUPEŁNIENIE ELEWACJI PO ZMNIEJSZENIU OKIEN | m2 | 4,500 |
| 23 | KNR 4-01 0313/04.1 | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm - I 180 | m | 2,800 |
| 24 | KNR 19-01 0203/17 | Betonowanie stopni, słupków, poduszek - PODUSZKI BETONOWE | m3 | 0,020 |
| 25 | KNR 4-01 0313/06.1 | Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm | koniec | 4,000 |
| 26 | KNR 4-01 0703/03 | Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane | m | 2,800 |
| 1.3. Montaż stolarki | | | | |
| 27 | KNR 0-19 1023/04 | Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2 - NAŚWIETLE 1,8x0,6m | m2 | 1,080 |
| 28 | KNR 0-19 1023/07 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2 | m2 | 4,050 |
| 29 | NNRNKB 6 0541/01 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - PARAPETY ZEWNĘTRZNE | m2 | 0,600 |
| 30 | KNNR 2 0302/07 | Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - PARAPETY WEWNĘTRZNE PCV | m | 4,500 |
| 31 | KNR 2-02 1016/01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrznych FD1 - ANALOGIA - OŚCIEŻNICE Z MDF W OKLEINIE TAKIEJ JAK SKRZYDŁA DRZWIOWE | szt | 8,000 |
| 32 | KNR 2-02 1017/02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1,60m2 - 90 ŁAZIENKOWE Z NAWIEWEM | m2 | 12,600 |
| 33 | KNR 2-02 1017/01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone o powierzchni do 1,60m2 - 80 ŁAZIENKOWE Z NAWIEWEM | m2 | 1,600 |
| 1.4. Roboty wykończeniowe | | | | |
| 1.4.1. Posadzki | | | | |
| 34 | KNR 2-02 0607/01 | Isolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W NAKŁADACH DLA R POZOSTAWIĆ ROBOTNIKÓW, W NAKŁADACH DLA M POZOSTAWIĆ FOLIĘ (dopłata 2x) | m2 | 47,600 |
| 35 | KNR 2-02 0609/03 | Isolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - STYRODUR gr. 5cm | m2 | 47,600 |
| 36 | KNR 2-02 0607/01 | Isolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W NAKŁADACH DLA R POZOSTAWIĆ ROBOTNIKÓW, W NAKŁADACH DLA M POZOSTAWIĆ FOLIĘ | m2 | 47,600 |
| 37 | Pozycja scalona | Wylewka cementowa gr. 5 cm zbrojona siatką | m2 | 47,600 |
| 37.1 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 47,600 |

Dostosowanie obiektu internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie węzłów sanitarnych, wymianę stolarki drzwiowej w ramach projektu „Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.” - roboty budowlane

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----------------------|-----------------------|--|----|---------|
| 37.2 | KNR 2-02 1102/03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (dopłata 3x) | m2 | 47,600 |
| 37.3 | KNR 2-02 1106/07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 47,600 |
| 38 | NNRNKB 6 2805/05.1 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm | m2 | 47,600 |
| 39 | NNRNKB 6 2809/04.1 | Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 - COKOLIK 10cm - NA KORYTARZU | m | 7,870 |
| 1.4.2. Ściany | | | | |
| 40 | KNR 4-01 0711/03.1 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu | m2 | 7,740 |
| 41 | KNR 2-02 0803/03 | Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie | m2 | 79,224 |
| 42 | KNR 2-02 0815/02 | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach | m2 | 41,547 |
| 43 | KNR 9-03 0109/07 | Dodatki i dopłaty za założenie narożników tynkarskich na ścianach | m2 | 79,224 |
| 44 | NNRNKB 7 1134/02.2 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 243,174 |
| 45 | KNR 2-02 1505/01 | Dwuukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 41,547 |
| 46 | KNR 0-12 0829/01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 201,627 |
| 47 | KNR 0-12 0829/10 | Licowanie ścian płytkami na klej | m2 | 201,627 |
| 48 | KNR 2-02u2 2022/03 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na rusztach drewnianych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo - ANALOGIA - ŚCIANKI WC Z PŁYT HPL - WRAZ Z DRZWIAMI | m2 | 9,450 |
| 1.4.3. Sufity | | | | |
| 49 | KNR 4-01 0713/02.1 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - NA SUFITACH - ZAŁOŻONO 80% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW (dopłata 0,8x) | m2 | 47,600 |
| 50 | KNR 4-01 0701/08 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej - ZAŁOŻONO 20% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW (dopłata 0,2x) | m2 | 47,600 |
| 51 | KNR 4-01 0711/12.5 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych - ZAŁOŻONO 20% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW (dopłata 0,2x) | m2 | 47,600 |
| 52 | KNR-W 2-17 0119/02 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ B/I (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 200mm - PODPIĘCIE KRATEK DO KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH | m2 | 0,589 |
| 53 | KNR 9-09 0405/01.1 | Obudowy szybów instalacyjnych w systemie Knauf W623 na szkieletie metalowym pojedynczym na profilu CD 60x27 z okładziną jednostronną płytami gipsowo-kartonowymi, z wypełnieniem wełną mineralną, z pokryciem jednokrotnym - OBUDOWA RURY SPIRO | m2 | 1,200 |
| 54 | KNR 2-02 0815/06 | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m2 | 47,600 |
| 55 | NNRNKB 7 1134/02.2 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 47,600 |

Dostosowanie obiektu internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie węzłów sanitarnych, wymianę stolarki drzwiowej w ramach projektu „Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.” - roboty budowlane

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|----------------------|--|---------|--------|
| 56 | KNR 2-02 1505/01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 47,600 |
| 1.4.4. Poręcze dla niepełnosprawnych | | | | |
| 57 | KNP 19 0426/02 | Montaż wsporników i uchwyty ściągów - ANALOGIA - MONTAŻ PORĘCZY PROSTEJ DŁ. 60cm | szt | 2,000 |
| 58 | KNP 19 0426/02 | Montaż wsporników i uchwyty ściągów - ANALOGIA - MONTAŻ UCHWYTU UCHYLNEGO WC DŁ. 60cm | szt | 3,000 |
| 59 | KNP 19 0426/02 | Montaż wsporników i uchwyty ściągów - ANALOGIA - MONTAŻ UCHWYTU UCHYLNEGO UMYWALKOWEGO DŁ. 60cm | szt | 10,000 |
| 60 | KNP 19 0426/02 | Montaż wsporników i uchwyty ściągów - ANALOGIA - MONTAŻ UCHWYTU KĄTOWEGO | szt | 2,000 |
| 61 | KNP 19 0426/02 | Montaż wsporników i uchwyty ściągów - ANALOGIA - MONTAŻ UCHWYTU KĄTOWEGO KRÓTKIEGO | szt | 11,000 |
| 2. Węzeł B | | | | |
| 2.1. Roboty rozbiórkowe | | | | |
| 62 | KNR 4-04 0901/05 | Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny | m | 10,000 |
| 63 | KNR 4-04 0901/06 | Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny | m | 10,000 |
| 64 | KNR 4-04 0901/07 | Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny | m | 10,000 |
| 65 | KNR 2-02 1611/04 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 10m | kolumnę | 1,000 |
| 66 | KNR 4-04 0504/03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 27,534 |
| 67 | KNR 4-04 0504/01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych | m2 | 26,735 |
| 68 | KNR 19-01 0628/05 | Rozbiórka izolacji z płyt wiórowo-cementowych na sucho na stropach - ANALOGIA - IZOLACJI TERMICZNEJ PODŁOGI | m2 | 26,735 |
| 69 | KNR 4-01 0329/03 | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m3 | 0,840 |
| 70 | KNR 4-01 0331/08 | Wykucie strzepli w przekrojach ścian z cegieł o grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - POD OBSADZENIE NADPROŻY | m | 2,150 |
| 71 | KNR 4-04 0105/04 | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 23,430 |
| 72 | KNR 4-01 0819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 53,485 |
| 73 | KNR 19-01 1019/03 | Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2 - UWZGLEDNIĆ DEMONTAŻ OŚCIEZNIC I SKRZYDEŁ | m2 | 5,400 |
| 74 | KNR 19-01 1019/03 | Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2 - UWZGLEDNIĆ DEMONTAŻ OŚCIEZNIC I SKRZYDEŁ - OKNA | m2 | 1,320 |
| 75 | KNR 4-01 0535/08 | Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - PARAPETY ZEWNĘTRZNE | m2 | 0,480 |
| 76 | KNR 19-01 0358/05 | Wykucie z muru podokienników drewnianych - ANALOGIA - DEMONTAŻ PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH | m | 1,200 |
| 77 | Pozycja scalona | Wywóz gruzu na odległość do 5km | m3 | 6,781 |

Dostosowanie obiektu internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie węzłów sanitarnych, wymianę stolarki drzwiowej w ramach projektu „Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.” - roboty budowlane

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--|-------------------------|--|--------|--------|
| 77.1 | KNR 4-04 1101/02 | Wýwiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyladowaniu | m3 | 6,781 |
| 77.2 | KNR 4-04 1101/05 | Wýwiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyladowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (dopłata 4x) | m3 | 6,781 |
| 78 | Kalkulacja indywidualna | Utylizacja izolacji termicznej | kpl | 1,000 |
| 2.2. Zamurowania i uzupełnienia | | | | |
| 79 | KNR 2-02 0604/05 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa | m2 | 1,652 |
| 80 | KNR 2-02u2 0190/04.1 | Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej GAZOBEX - sucha mieszanka, z transportem materiałów żurawiem | m2 | 24,192 |
| 81 | KNR 2-02u2 0160/01 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 3,750 |
| 82 | KNR 4-01 0313/04.1 | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm - I 180 | m | 4,200 |
| 83 | KNR 19-01 0203/17 | Betonowanie stopni, słupków, poduszek - PODUSZKI BETONOWE | m3 | 0,020 |
| 84 | KNR 4-01 0313/06.1 | Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm | koniec | 4,000 |
| 85 | KNR 4-01 0703/03 | Umocowanie siatki tynkarskiej Rabbitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane | m | 4,200 |
| 2.3. Montaż stolarki | | | | |
| 86 | KNR 0-19 1023/06 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni do 1,5m2 | m2 | 1,320 |
| 87 | NNRNKB 6 0541/01 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - PARAPETY ZEWNĘTRZNE | m2 | 0,480 |
| 88 | KNNR 2 0302/07 | Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - PARAPETY WEWNĘTRZNE PCV | m | 1,200 |
| 89 | KNR 2-02 1016/01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1 - ANALOGIA - OŚCIEŻNICE Z MDF W OKLEINIE TAKIEJ JAK SKRZYDŁA DRZWIOWE | szt | 4,000 |
| 90 | KNR 2-02 1017/02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1,60m2 - 90 ŁAZIENKOWE Z NAWIEWEM | m2 | 7,200 |
| 2.4. Roboty wykończeniowe | | | | |
| 2.4.1. Posadzki | | | | |
| 91 | KNR 2-02 0607/01 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W NAKŁADACH DLA R POZOSTAWIĆ ROBOTNIKÓW, W NAKŁADACH DLA M POZOSTAWIĆ FOLIĘ (dopłata 2x) | m2 | 26,360 |
| 92 | KNR 2-02 0609/03 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - STYRODUR gr. 5cm | m2 | 26,360 |
| 93 | KNR 2-02 0607/01 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W NAKŁADACH DLA R POZOSTAWIĆ ROBOTNIKÓW, W NAKŁADACH DLA M POZOSTAWIĆ FOLIĘ | m2 | 26,360 |
| 94 | Pozycja scalona | Wylewka cementowa gr. 5 cm zbrojona siatką | m2 | 26,360 |
| 94.1 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 26,360 |
| 94.2 | KNR 2-02 1102/03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm | | |

Dostosowanie obiektu internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie węzłów sanitarnych, wymianę stolarki drzwiowej w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.” - roboty budowlane

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------|-----------------------|---|----|--------|
| | | (dopłata 3x) | m2 | 26,360 |
| 94.3 | KNR 2-02 1106/07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 26,360 |
| 95 | NNRNKB 6 2805/05.1 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm | m2 | 26,360 |
| | | 2.4.2. Ściany | | |
| 96 | KNR 2-02 0803/03 | Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie | m2 | 50,364 |
| 97 | KNR 4-01 0713/01.1 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - ZAŁOŻONO 80% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW - PO ZBURZONEJ ŚCIANCE (dopłata 0,8x) | m2 | 8,000 |
| 98 | KNR 4-01 0701/02 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - ZAŁOŻONO 20% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW (dopłata 0,2x) | m2 | 8,000 |
| 99 | KNR 4-01 0711/03.1 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - ZAŁOŻONO 20% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW (dopłata 0,2x) | m2 | 8,000 |
| 100 | KNR 2-02 0815/02 | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach | m2 | 24,054 |
| 101 | KNR 9-03 0109/07 | Dotatki i dopłaty za założenie narożników tynkarskich na ścianach | m2 | 32,054 |
| 102 | NNRNKB 7 1134/02.2 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 94,619 |
| 103 | KNR 2-02 1505/01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 24,054 |
| 104 | KNR 0-12 0829/01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 62,565 |
| 105 | KNR 0-12 0829/10 | Licowanie ścian płytkami na klej | m2 | 62,565 |
| | | 2.4.3. Sufity | | |
| 106 | KNR 4-01 0713/02.1 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - NA SUFITACH - ZAŁOŻONO 80% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW (dopłata 0,8x) | m2 | 37,200 |
| 107 | KNR 4-01 0701/08 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej - ZAŁOŻONO 20% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW (dopłata 0,2x) | m2 | 37,200 |
| 108 | KNR 4-01 0711/12.5 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych - ZAŁOŻONO 20% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW (dopłata 0,2x) | m2 | 37,200 |
| 109 | KNR 2-02 0815/06 | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m2 | 37,200 |
| 110 | NNRNKB 7 1134/02.2 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 37,200 |
| 111 | KNR 2-02 1505/01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 37,200 |
| | | 2.4.4. Poręcze dla niepełnosprawnych | | |
| 112 | KNP 19 0426/02 | Montaż wsporników i uchwytów ściągów - ANALOGIA - MONTAŻ UCHWYTU UCHYLNEGO WC DŁ. 60cm | | |

Dostosowanie obiektu internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie węzłów sanitarnych, wymianę stolarki drzwiowej w ramach projektu „Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.” - roboty budowlane

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|-------------------------|--|---------|---------|
| | | | szt | 2,000 |
| 113 | KNP 19 0426/02 | Montaż wsporników i uchwytów ściągów - ANALOGIA - MONTAŻ UCHWYTU UCHYLNEGO UMYWALKOWEGO DŁ. 60cm | szt | 4,000 |
| 114 | KNP 19 0426/02 | Montaż wsporników i uchwytów ściągów - ANALOGIA - MONTAŻ UCHWYTU KĄTOWEGO | szt | 4,000 |
| 115 | KNP 19 0426/02 | Montaż wsporników i uchwytów ściągów - ANALOGIA - MONTAŻ UCHWYTU KĄTOWEGO KRÓTKIEGO | szt | 4,000 |
| | | 3. Węzeł C | | |
| | | 3.1. Roboty rozbiórkowe | | |
| 116 | KNR 4-04 0901/05 | Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny | m | 10,000 |
| 117 | KNR 4-04 0901/06 | Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny | m | 10,000 |
| 118 | KNR 4-04 0901/07 | Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny | m | 10,000 |
| 119 | KNR 2-02 1611/04 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 10m | kolumnę | 1,000 |
| 120 | KNR 4-04 0504/03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 | 24,400 |
| 121 | KNR 4-04 0504/01 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych | m2 | 24,400 |
| 122 | KNR 19-01 0628/05 | Rozbiórka izolacji z płyt wiórowo-cementowych na sucho na stropach - ANALOGIA - IZOLACJI TERMICZNEJ PODŁOGI | m2 | 24,400 |
| 123 | KNR 4-01 0329/03 | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - POSZERZENIE OTWOTÓW | m3 | 0,538 |
| 124 | KNR 4-04 0105/04 | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 4,320 |
| 125 | KNR 4-01 0819/15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 167,607 |
| 126 | KNR 19-01 1019/03 | Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2 - UWZGLEDNIĆ DEMONTAŻ OŚCIEZNIC I SKRZYDEŁ | m2 | 9,000 |
| 127 | KNR 19-01 1019/04 | Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 3,0m2 - UWZGLEDNIĆ DEMONTAŻ OŚCIEZNIC I SKRZYDEŁ - OKNA | m2 | 5,700 |
| 128 | KNR 4-01 0535/08 | Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - PARAPETY ZEWNĘTRZNE | m2 | 1,200 |
| 129 | KNR 19-01 0358/05 | Wykucie z muru podokienników drewnianych - ANALOGIA - DEMONTAŻ PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH | m | 3,000 |
| 130 | Pozycja scalona | Wywóz gruzu na odległość do 5km | m3 | 6,117 |
| 130.1 | KNR 4-04 1101/02 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku | m3 | 6,117 |
| 130.2 | KNR 4-04 1101/05 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (dopłata 4x) | m3 | 6,117 |
| 131 | Kalkulacja indywidualna | Utylizacja izolacji termicznej | kpl | 1,000 |
| | | 3.2. Zamurowania i uzupełnienia | | |

Dostosowanie obiektu internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie węzłów sanitarnych, wymianę stolarki drzwiowej w ramach projektu „Sami-Dzieln! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.” - roboty budowlane

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----------------------------------|-------------------------|---|-----|---------|
| 132 | KNR 2-02 0604/05 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa | m2 | 0,328 |
| 133 | KNR 4-01 0304/02.1 | Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 0,202 |
| 134 | KNR 2-02u2 0190/04.1 | Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej GAZOBEX - sucha mieszanka, z transportem materiałów żurawiem | m2 | 5,112 |
| 135 | KNR 2-02u2 0160/01 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 2,500 |
| 3.3. Montaż stolarki | | | | |
| 136 | KNR 0-19 1023/11 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 | m2 | 5,700 |
| 137 | NNRNKB 6 0541/01 | Obróbki blacharskie z blachy powlekaniej o szerokości w rozwinięciu do 25cm - PARAPETY ZEWNĘTRZNE | m2 | 1,200 |
| 138 | KNNR 2 0302/07 | Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - PARAPETY WEWNĘTRZNE PCV | m | 3,000 |
| 139 | KNR 2-02 1016/01 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1 - ANALOGIA - OŚCIEŻNICE Z MDF W OKLEINIE TAKIEJ JAK SKRZYDŁA DRZWIOWE | szt | 6,000 |
| 140 | KNR 2-02 1017/02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, samodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1,60m2 - 90 ŁAZIENKOWE Z NAWIEWEM | m2 | 10,800 |
| 3.4. Roboty wykończeniowe | | | | |
| 3.4.1. Posadzki | | | | |
| 141 | KNR 2-02 0607/01 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W NAKŁADACH DLA R POZOSTAWIĆ ROBOTNIKÓW, W NAKŁADACH DLA M POZOSTAWIĆ FOLIĘ (dopłata 2x) | m2 | 24,100 |
| 142 | KNR 2-02 0609/03 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - STYRODUR gr. 5cm | m2 | 24,100 |
| 143 | KNR 2-02 0607/01 | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - W NAKŁADACH DLA R POZOSTAWIĆ ROBOTNIKÓW, W NAKŁADACH DLA M POZOSTAWIĆ FOLIĘ | m2 | 24,100 |
| 144 | Pozycja scalona | Wylewka cementowa gr. 5 cm zbrojona siatką | m2 | 24,100 |
| 144.1 | KNR 2-02 1102/02 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko | m2 | 24,100 |
| 144.2 | KNR 2-02 1102/03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (dopłata 3x) | m2 | 24,100 |
| 144.3 | KNR 2-02 1106/07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 24,100 |
| 145 | NNRNKB 6 2805/05.1 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm | m2 | 24,100 |
| 3.4.2. Ściany | | | | |
| 146 | KNR 4-01 0711/03.1 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu | m2 | 3,240 |
| 147 | KNR 2-02 0803/03 | Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie | m2 | 17,424 |
| 148 | KNR 0-12 0829/01 | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 148,980 |

Dostosowanie obiektu internatu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie węzłów sanitarnych, wymianę stolarki drzwiowej w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.” - roboty budowlane

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--|-----------------------|---|-----|---------|
| 149 | KNR 0-12 0829/10 | Licowanie ścian płytkami na klej | m2 | 148,980 |
| 3.4.3. Sufity | | | | |
| 150 | KNR 4-01 0713/02.1 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - NA SUFITACH - ZAŁOŻONO 80% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW (dopłata 0,8x) | m2 | 24,100 |
| 151 | KNR 4-01 0701/08 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej - ZAŁOŻONO 20% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW (dopłata 0,2x) | m2 | 24,100 |
| 152 | KNR 4-01 0711/12.5 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych - ZAŁOŻONO 20% ISTNIEJĄCYCH TYNKÓW (dopłata 0,2x) | m2 | 24,100 |
| 153 | KNR 2-02 0815/06 | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m2 | 24,100 |
| 154 | NNRNKB 7 1134/02.2 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 24,100 |
| 155 | KNR 2-02 1505/01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 24,100 |
| 3.4.4. Poręcze dla niepełnosprawnych | | | | |
| 156 | KNP 19 0426/02 | Montaż wsporników i uchwyty ściągów - ANALOGIA - MONTAŻ PORĘCZY PROSTEJ DŁ. 90cm | szt | 1,000 |
| 157 | KNP 19 0426/02 | Montaż wsporników i uchwyty ściągów - ANALOGIA - MONTAŻ PORĘCZY PROSTEJ DŁ. 60cm | szt | 3,000 |
| 158 | KNP 19 0426/02 | Montaż wsporników i uchwyty ściągów - ANALOGIA - MONTAŻ UCHWYTU UCHYLNEGO WC DŁ. 60cm | szt | 2,000 |
| 159 | KNP 19 0426/02 | Montaż wsporników i uchwyty ściągów - ANALOGIA - MONTAŻ UCHWYTU UCHYLNEGO UMYWALKOWEGO DŁ. 60cm | szt | 4,000 |
| 160 | KNP 19 0426/02 | Montaż wsporników i uchwyty ściągów - ANALOGIA - MONTAŻ UCHWYTU KĄTOWEGO - PRZY PRYSZNICACH | szt | 4,000 |
| 4. Wymiana drzwi wejściowych do budynku | | | | |
| 161 | KNR 0-19 0931/08 | Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - PROFIL CIEPŁY | m2 | 3,570 |
| 162 | KNR 0-19 0931/08 | Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - PROFIL ZIMNY | m2 | 3,570 |