

Przedmiar Robót
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1870T (0856T) Przeczów - Łubnice w miejscowości Przeczów od km 0+000 do km 0+995

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Poszerzenie jezdni					
1	SST D-04-01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1492.50	m ²		
			m ²	1492.50	
				RAZEM	1492.50
2	SST D-04-04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1492.50	m ²		
			m ²	1492.50	
				RAZEM	1492.50
3	SST D-04-04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 1492.50	m ²		
			m ²	1492.50	
				RAZEM	1492.50
4	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) 1492.50	m ²		
			m ²	1492.50	
				RAZEM	1492.50
2 Nawierzchnia					
5	SST D-05.03.05.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną . 280	t		
			t	280.00	
				RAZEM	280.00
6	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standar, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm $995 \times 5,50 = 5472,50 + 200(\text{rozjazdy}) = 5627,50$ 5627.50	m ²		
			m ²	5627.50	
				RAZEM	5627.50
3 Roboty wykończeniowe					
7	SST D-06.03.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm $995 \times 1 \times 2 = 1990$ 1990	m ²		
			m ²	1990.00	
				RAZEM	1990.00
8	SST D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr.minimalna 8cm/m ² $995 \times 2 \times 0,75 = 1492,50$ 1492.50	m ²		
			m ²	1492.50	
				RAZEM	1492.50
4 Odwodnienie					
9	SST D-02-00-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi (renowacja odwodnienia) 200	m ³		
			m ³	200.00	
				RAZEM	200.00
10	SST D-02.00.00	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dostarczonego na plac budowy 400	m ³		
			m ³	400.00	
				RAZEM	400.00
11	SST D-03.01.01	Przepusty rurowe pod drogą - rury vipro o średnicy 60 cm 10	m		
			m	10.00	
				RAZEM	10.00
12	SST D-03.01.01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm 2	szt		
			szt	2.00	
				RAZEM	2.00
13	SST D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm $16 \times 6 = 96$ 96	m		
			m	96.00	
				RAZEM	96.00
14	SST D-06.02.01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm $16 \times 2 = 32$ 32	szt		
			szt	32.00	
				RAZEM	32.00
15	kalkulacja indywidualna	Umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi ażurowymi na betonie z wypełnienie otworów zaprawą cementową 700	m ²		
			m ²	700.00	
				RAZEM	700.00
5 Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu					
16	SST D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 5	szt.		
			szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
17	SST D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² 5	szt.		
			szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
18	SST D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m ²		

Przedmiar Robót
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1870T (0856T) Przeczów - Łubnice w miejscowości Przeczów od km 0+000 do km 0+995

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		238	m ²	238.00	
				RAZEM	238.00
6		Kanał technologiczny			
19	Kalkulacja d.6 własna	Wykopy liniowe wykoane ręcznie o głębokości do 1,0 m w gruncie kat. IV	m		
		995	m	995.00	
				RAZEM	995.00
20	Kalkulacja d.6 własna	Ułożnie kanału technologicznego na podsypce z kruszywa z rur osłonowych fi 125 pod poboczem	m		
		995	m	995.00	
				RAZEM	995.00
21	Kalkulacja d.6 własna	Zasypanie wykopów podłużnych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami - kat. gruntu I-II	m		
		995	m	995.00	
				RAZEM	995.00
22	Kalkulacja d.6 własna	Montaż 11 szt. studzienek telekomuniacyjnych kompletnych	szt		
		11	szt	11.00	
				RAZEM	11.00