

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont lokalu mieszkalnego nr 3 - ul. Dworcowa 19 w Żywcu		
1	Rozdział	Wewnętrzne roboty budowlane		
1.1	Grupa	PODŁOGI		
1.1.1	Element	Roboty demontażowe		
1	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - Wykładzina i panele podłogowe	m2	50
2	DC 20/121/2	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi	m2	8
3	KNNR 3/801/6	Rozebranie posadzek z desek na legarach (podłogi białe)	m2	40
1.1.2	Element	Posadzki gresowe		
4	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro	m2	17
5	TZKNBK 7/105/1	Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pozioma, na kleju (poz 48)	m2	17
6	KNR 202/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	17
7	KNR 202/1118/8	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	m2	17
8	KNR 202/1120/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 10·cm, przygotowanie podłoża	m	18
1.1.3	Element	Posadzki z paneli		
		Wyrównianie podłoża pod panele - Płyta OSB 22 mm na legarach	m2	40
10		Podkład pod panele	m2	40
11	NNRNKB 202/1136/1 (1)	Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy)	m2	40
12	KNNR 2/1206/4	Listwy przyścienne z PCV klejone	m	80
1.1.4	Grupa	ŚCIANY WEWNĘTRZNE		
1.1.4.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
13	KNNRW 3/313/5	Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowe	m2	24
14		Skucie tynków w łazience	m2	10
1.1.4.2	Element	ścianki działowe G- K		
15	KNR 14/2010/3 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101	m2	24
16		Malowanie ścian	m2	20
1.1.4.3	Element	Płytki na ścianach - kuchnia i łazienka		
17	NNRNKB 202/837/5	Licowanie ścian o powierzchni do 5·m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 30x30·cm	m2	20
18	KNR 1901/604/11	Izolacje powłokowe, pionowa, izolacja dwuwarstwowa z wyprawą z zaprawy cementowej z dodaniem środka wodoszczelnego	m2	20
1.1.4.4	Element	Sufity		
19	KNR 401/713/2 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrabaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m2	20
20	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2	20
1.2	Grupa	STOLARKA WEWNĘTRZNA		
1.2.1	Element	Stolarka wewnętrzna		
21	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt	4
22	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzmozanego samochodami samowładowczymi do 1·km	m3	2
23	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzmozanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1·km	m3	2
24		Kalk indywidualna Zakup, dostarczenie i montaż drzwi zewnętrznych	szt	1
25		Kalk indywidualna Zakup, dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych	szt	1
26		Kalk indywidualna Zakup, dostarczenie i montaż drzwi wewnętrznych łazienkowych	szt	1

ŻYWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.

34-300 Żywiec, ul. Zamkowa 14
tel. 33 475 11 30, fax. 33 475 11 50
NIP 553-22-37-202 REGON 072799091

Michał Gładki

Remont lokalu mieszkalnego nr 3 - ul. Dworcowa
19 w Żywcu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Instalacja WOD-KAN, CO i CWU		
2.1	Element	Przewody izolacje, baterie, armatura		
27		Kalk indywidualna demontaż istniejącej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i częściowo C.O	kpl	1
28	KNNR 4/111/3 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 32·mm	m	10
29	KNNR 4/111/2 (1)	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25·mm	m	15
30	KNNR 4/116/2 (1)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 25·mm	szt	5
31	KNNR 4/137/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm	szt	2
32	KNNR 4/137/8	Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn·15·mm	szt	1
33	KNNR 4/140/2 (1)	Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn·20·mm	kpl	1
34	KNNR 4/135/1	Zawór czerpalny Dn·15·mm	szt	
35		Zakup i montaż podgrzewacza wody 80 l	szt	1
2.2	Element	C.O i PIEC		
36		Denontaż pieca kaflowego, podgrzewacza wody oraz częściowy demontaż instalacji C.O	kpl	1
37	KNR INSTAL 215/301/5	Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi·22,0/1,0·mm	m	10
38	KNR INSTAL 215/301/4	Rurociągi c.o. miedziane, lutowane, na ścianach, lutowanie miękkie, Fi·18,0/1,0·mm	m	20
39		Kalkulacja indywidualna - Zakup grzejnika	szt	1
40		Kalkulacja indywidualna - Zakop i montaż pieca na drewno zasilającego C.O i zbiornik na ciepłą wodę	szt	1
2.3	Element	Instalacja KANALIZACJI SANITARNEJ		
41		Demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej	kpl	1
42	KNNR 4/208/3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·110·mm	m	5
43	KNNR 4/208/1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm	m	5
44	KNNR 4/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·110·mm	szt	1
45	KNNR 4/211/6	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, klejone, Fi·50·mm	szt	4
46	KNNR 4/222/2	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi·110·mm	szt	
2.4	Element	Przybory sanitarne		
47	KNNR 4/230/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	1
48	KNNR 4/229/5 (2)	Zlewozmywak na szafce, z blachy nierdzewnej	szt	1
49	KNNR 4/232/2 (2)	Brodzik natryskowy	kpl	1
50	KNR GEBERIT 215/101/1	Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do miski ustępowej	kpl	1
51	KNRW 402/225/1	Wymiana miski ustępowej porcelanowej	szt	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Rozdział	Instalacja elektryczna		
3.1	Element	Element		
52		Przerobienie instalacji elektrycznej w przedpokoju, wymiana przewodów w mieszkaniu, rozprowadzenie instalacji w kuchni łazience,	szt	1

ŻYWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z o.o.
34-300 Żywiec, ul. Zamkowa 14
tel. 33 475 11 30, fax. 33 475 11 50
NIP 553-22-37-202 REGON 072799091



Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4	Rozdział	Prace dodatkowe		
4.1	Element	Kominy i wentylacja		
53		Kalkulacja indywidualna - dorobienie wentylacji z kuchni - wyprowadenie przewodu na ponad dach przez strych - rura spiro ocieplana wełną 150 mm	szt	1
54		Kalkulacja indywidualna - udrożnienie wentylacji w łazience, uszczelnienie komina, montaż wentylatora elektrycznego	szt	1
55		Kalkulacja indywidualna - montaż nawietrzaków w oknach		