

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Łętownia o nr ewid. 76</b>		
1	Element	<b>Łętownia</b>		
1.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		210*2,8	588,000000	
		RAZEM:	588,000000	m2 588
1.2	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		210*2,8	588,000000	
		RAZEM:	588,000000	m2 588
1.3	KNR 231/114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości	m2	588
1.4	KNR 231/204/5	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7`cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		320*2,8	896,000000	
		RAZEM:	896,000000	m2 896
1.5	KNR 231/816/2	Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi`50`cm	m	5
1.6	KNR 231/605/8	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane typu HDPE Fi`60`cm	m	6